

Przebudowa drogi w m. Bogucice od drogi gminnej 674147P w kierunku posesji nr 20  
Kosztorys Ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>							
<b>1</b>			<b>ROBOTY POMIAROWE</b>				
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,12		
2 d.1	KNR 2-13 1010-02	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.	4,00		
<b>2</b>			<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
3 d.2	KNR AT-03 0101-02	D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 5-10 cm	m	14,00		
<b>3</b>			<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
4 d.3	KNNR 1 0202-03	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3	85,00		
5 d.3	KNNR 1 0311-01	D-02.01.01	Formowanie nasypów z gruntu kat. I- II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku	m3	52,00		
<b>4</b>			<b>POSZERZENIA DROGI NA ZJAZDACH I ŁUKACH</b>				
6 d.4	KNNR 1 0202-03	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku na odl. do 5 km sam.samowylad. – koryto pod poszerzenie	m3	10 * 0,4 = 4,00		
7 d.4	KNNR 6 0103-03	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy	m2	10,00		
8 d.4	KNNR 6 0112-01	D-04.02.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	10,00		
9 d.4	KNR 2-23 0105-03	D-04.05.01	Podbudowa betonowa C16/20 zagęszczana mechanicznie o grubości 20 cm	m2	10,00		
10 d.4	KNR 2-31 0302-02		Nawierzchnia z kostki trylinki gr. 12 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m2	10,00		
<b>5</b>			<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>				
11 d.5	KNNR 6 0101-03	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-VI na całej szerokości	m2	(120 * 4,5) + 270 = 810,00		
12 d.5	KNNR 6 0103-03	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy	m2	(120 * 4,5) + 270 = 810,00		
13 d.5	KNNR 6 0112-01	D-04.05.01	Dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm	m2	(120 * 4,5) + 270 = 810,00		
14 d.5	KNNR 6 0113-06	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm twardego o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	(120 * 4,5) + 270 = 810,00		
15 d.5	KNR AT-03 0202-02	D-05.03.05a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	(120 * 4,5) + 270 = 810,00		
16 d.5	KNNR 6 0309-02	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	(120 * 4,0) + 270 = 750,00		
<b>6</b>			<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
17 d.6	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem i obrabianiem na czysto	m3	9,00		
18 d.6	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 10 cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm lub destruktu granulowanego drobnego wraz z zagęszczeniem	m2	(120 * 0,5) * 2 + 80 = 200,00		

Przebudowa drogi w m. Bogucice od drogi gminnej 674147P w kierunku posesji nr 20  
Kosztorys Ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
19 d.6	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I- II dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 15 cm z gruntu rodzimego wraz z zagęszczeniem	m2	(120 * 0,25) * 2 + 40 = 100,00		
20 d.6	KNNR 1 0503-05	D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) w gruntach kat. I-III wraz z zagęszczeniem	m2	(120 * 0,75) * 2 + 120 = 300,00		
7		OZNAKOWANIE PIONOWE					
21 d.7	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	2,00		
22 d.7	KNNR 6 0702-01	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr. 60mm + 0,06m3 betonu	szt.	1,00		
8		INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA					
23 d.8	KNR 2-01 0119-03		Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
Kosztorys netto VAT 23 % Kosztorys brutto							