

Rzeczoznawca budowlany mgr inż. Wojciech Błaszczak

PROJEKTY

NADZORY

KOSZTORYSY

EKSPERTYZY

NIP 774-184-90-92

09-410 Płock ul. Batalionu Parasol 76

Tel. 601 278 205

PRZEDMIAR ROBÓT

ROZBUDOWA PLACU ZABAW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PŁOCKU

OBIEKT: Place zabaw

Adres : 09-400 Płock ul. Piasta Kołodzieja 7

Działka nr ew. 828/1

Jedn. ew. 146201_1 M.Płock


Obręb ewidencyjny: 0004

Inwestor: Gmina Płock

ul. Stary Rynek 1

09-400 Płock

Data sporządzenia projektu: 23 marzec 2023

OPRACOWAŁ mgr inż. Wojciech Błaszczak	Up.konstr-bud. Bez ogr. Nr ew. MAZ/0465/PBKb/18	
--	--	---

Egz nr

1 2

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	MONTAŻ ELEMENTÓW PLACU ZABAW				
1	KNR-W 2-01 0306-02	Wykopy pod fundamenty	m ³		
d.1		8.8	m ³	8.80	
				RAZEM	8.80
2	KNR 2-02 0203-02	Stopy fundamentowe betonowe,	m ³		
d.1		8.8	m ³	8.80	
				RAZEM	8.80
3	KNR 2-01 0317-02	Wykopy liniowe pod kabel urządzenia telefon	m ³		
d.1		2.6	m ³	2.60	
				RAZEM	2.60
4	KNR 2-01 0125-01	Usunięcie starego trawnika w miejscach nowych zabawek i w miejscach istniejących zabawek	m ²		
d.1		450	m ²	450.00	
				RAZEM	450.00
5	KNR 2-21 0202-01	Ręczne przekopanie gleby	m ²		
d.1		450	m ²	450.00	
				RAZEM	450.00
6	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		
d.1		54	m ³	54.00	
				RAZEM	54.00
7	KNP1 1218-02.01 1218-02.01	Grabienie gleby	m ²		
d.1		450	m ²	450.00	
				RAZEM	450.00
8	KNP1 1202-03.01 1202-03.01 analogia	Zwałowanie terenu	m ²		
d.1		450	m ²	450.00	
				RAZEM	450.00
9	KNR 2-21 0401-02 analogia	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia	m ²		
d.1		450	m ²	450.00	
				RAZEM	450.00
10	Analiza indywidualna	Montaż i demontaż ogrodzenia tymczasowego	m		
d.1		138	m	138.00	
				RAZEM	138.00
11	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
d.1		54	m ³	54.00	
				RAZEM	54.00
12	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km dalsze 9km Krotność = 9	m ³		
d.1		54	m ³	54.00	
				RAZEM	54.00
13	analiza własna	Montaż urządzeń placow zabaw	kpl		
d.1		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00