

**Przedmiar robót B-873t**  
PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

Obiekt PRZEBUDOWA MOSTU NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1108K W GOLCZOWICACH  
Kod CPV 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania  
Inwestor Województwo małopolskie  
Powiat olkuski  
Miejscowość Golczowice, ulica Powstania Styczniowego

---

Sporządził Bierski Marcin  
Sprawdził inż. Jerzy Popek

---

Bielsko Biała sierpień 2022

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

## PRZEBUDOWA MOSTU NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1108K W GOLCZOWICACH

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		D-01.03.03	<b>1 Zabezpieczenia kabli na skrzyżowaniach z drogami i zjazdami</b>		
1	KNNR 5 0701/03	D-01.03.03	Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kategorii IV - odkopanie istniejącego kabla w rurociągu	m3	9,600
2	KNNR 5 0705/01	D-01.03.03	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych 160mm	m	30,000
3	KNNR 5 0706/02	D-01.03.03	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości 0,6m (dwie warstwy)  (Krotność= 2)	m	30,000
4	KNNR 5 0702/03	D-01.03.03	Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kategorii IV	m3	9,600
5	KNNR 5-01 0505/07	D-01.03.03	Obniżenie i regulacja pokrywy istniejącej studni	szt.	1,000
		D-01.03.03	<b>2 Inne</b>		
6	Kalkulacja indywidualna	D-01.03.03	Koszt koniecznych uzgodnień, wyłączeń i nadzoru	kpl	1,000
7	Kalkulacja indywidualna	D-01.03.03	Koszt obsługi geodezyjnej	kpl	1,000

## PRZEBUDOWA MOSTU NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1108K W GOLCZOWICACH

Nr	Opis robót
1	Zabezpieczenia kabli na skrzyżowaniach z drogami i zjazdami Nr ST: D-01.03.03
2	Inne Nr ST: D-01.03.03

PRZEBUDOWA MOSTU NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1108K W GOLCZOWICACH

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robocizna	r-g	4,259		
2	Robotnicy	r-g	54,354		
	Razem		58,613		

PRZEBUDOWA MOSTU NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1108K W GOLCZOWICACH

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cement 25	t	0,010		
2	Drut stalowy śr. 1 mm	kg	0,050		
3	Folia z PCW kalandrowana 0,4-0,6mm	m2	12,600		
4	Piasek	m3	4,573		
5	Rury osłonowe dwudzielne 160mm	m	31,200		
6	Żwir	m3	0,013		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

## PRZEBUDOWA MOSTU NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1108K W GOLCZOWICACH

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Samochód samowyladowczy	m-g	0,684		
2	Samochód skrzyniowy do 3.5 t (trambus)	m-g	1,600		
3	Sprężarka powietrza spalinowa 10 m3/min	m-g	0,900		
4	Środek transportowy	m-g	0,420		
5	Żuraw samochodowy	m-g	0,210		
	Razem		<b>3,814</b>		