

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty remontowe w programie DOSTĘPNA SZKOŁA					
1		INFRASTRUKTURA DOJŚCIA DO OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH			
1 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - lampy zmierz- chowe z czujnikiem ruchu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		DOSTĘPNOŚĆ WEJŚĆ DO BUDYNKU			
2 d.2	KNNR-W 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych DWUSKRZYD- ŁOWYCH 210 /185 Z PCV W KOLORZE ZIELONYM Z PODWÓJ- NUM ZAMKIEM I POCHWYTEM zgodnie ze stanem istniejącym 2.10*1.85*2	m ²		
			m ²	7.770	
				RAZEM	7.770
3 d.2	KNNR 6 0702-04 analogia	Pionowe znaki na przeszkleniach drzwiowych - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
4 d.2	KNNR-W 3 0301-02	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie cementowej istniejącego podjazdu	m ³		
		8.5*0.25*0.7 + 5*0.25*0.7	m ³	2.363	
				RAZEM	2.363
5 d.2	KNNR-W 3 0403-02	Mechaniczna rozbiórka elementów betonowych - podjazdu	m ³		
		1.5*8.5*0.25	bet. m ³ bet.	3.188	
				RAZEM	3.188
6 d.2	KNNR 2 0107-01	Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyj- nym	m ³		
		0.6*0.4*5.3*2	m ³	2.544	
				RAZEM	2.544
7 d.2	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebro- wanymi o śr. do 14 mm - ławy i ściany podjazdu	t		
		0.220	t	0.220	
				RAZEM	0.220
8 d.2	KNNR 2 0107-04	Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
		5.3*0.2*0.7*2	m ³	1.484	
				RAZEM	1.484
9 d.2	KNNR 2 0101-03	Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych j.w.	m ²		
		42.0	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
10 d.2	KNNR-W 3 0705-03	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych - podjazdu - prostych ze stali kwasowej z podwójnym pochwycem	m ²		
		1.1*12.5*2	m ²	27.500	
				RAZEM	27.500
11 d.2	NNNRKB 231 0511- 03	Układanie nawierzchni podjazdu z betonowej kostki brukowej w kolorze gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2	m ²		
		1.2*12.5	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
3		DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACJI POZIOMEJ			
12 d.3	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emul- syjną z przygotowaniem powierzchni w kolorach kontrastowych w sto- sunku do posadzek	m ²		
		35.0*3.0*2+8.0*3.2*2+12.7*3.0*2+14.5*3.0*2+6.9*1.8*2+20.0*3.0*2+ 20.5*6.3*2+31.0*3.05*2	m ²	1016.640	
				RAZEM	1016.640
4		DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACJI PIONOWEJ			
13 d.4	KNNR-W 3 0705-03	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych prostych z prętów ze stali kwasoodpornej zgodnie z Polską Normą i obowiązującymi przepisa- mi	m ²		
		30.0*1.1	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
5		DOSTĘPNOŚĆ SAL LEKCYJNYCH			
14 d.5	KNNR-W 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych do 3 sal lekcyj- nych i 1 do WC dla niepełnosprawnych	m ²		
		1.0*2.05*4	m ²	8.200	
				RAZEM	8.200
15 d.5	KNNR 5 0306-01	Przełączniki świetlne -wtynkowe w puszcze szczękowej na wysokości zgodnej z MDS	szt.		
		6	szt.	6.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.000
6		DOSTĘPNOŚĆ SAL SPORTOWYCH			
16	KNNR-W 3 d.6 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych 110/70/210 przeszklonych do sali gimnastycznej zgodnie ze stanem istniejącym 2.1*1.8	m ²		
			m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
7		DOSTĘPNOŚĆ SAL REWALIDACYJNYCH			
17	KNNR-W 2- d.7 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 7.5*5.9	m ²		
			m ²	44.250	
				RAZEM	44.250
18	KNNR-W 2- d.7 02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonową 7.5*5.9	m ²		
			m ²	44.250	
				RAZEM	44.250
19	KNNR-W 2- d.7 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 7.5*5.9	m ²		
			m ²	44.250	
				RAZEM	44.250
20	KNNR 3 d.7 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 7.5*5.9+(7.5+5.9)*2*3.0	m ²		
			m ²	124.650	
				RAZEM	124.650
21	KNNR 3 d.7 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni sale nr 8, 11,12, 1 8.45*5.8+(8.45+5.8)*2*3.0 + 8.5*5.8*3+(8.5+5.79)*2*3.0*3	m ²		
			m ²	539.630	
				RAZEM	539.630
8		INFRASTRUKTURA OBIEKTÓW SANITARNYCH			
22	KNNR 4-01 d.8 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian G-K 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNNR-W 3 d.8 0314-01	Wymiana obicia ścian na obicie z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych, wodoodpornych dla przypadków występowania znacznych nierówności i deformacji konstrukcji 2.2	m ²		
			m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
24	KNNR-W 3 d.8 0314-02	Wymiana obicia ścian na obicie z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych, wodoodpornych dla przypadków występowania znacznych nierówności i deformacji konstrukcji - szkielet z listew 2.2	m ²		
			m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
25	KNNR-W 3 d.8 0301-02	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie cementowej 1.66*3.0*0.15	m ³		
			m ³	0.747	
				RAZEM	0.747
26	KNNR-W 3 d.8 0601-01	Odbicie tynków łącznie z glazurą z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach w pomieszczeniu WC (1.98+1.66)*2*2.0-1.8	m ²		
			m ²	12.760	
				RAZEM	12.760
27	KNNR-W 3 d.8 0604-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunť.siatkach 12.76	m ²		
			m ²	12.760	
				RAZEM	12.760
28	KNNR-W 3 d.8 0614-03	Wymiana płytek okładzinowych ściennych o wym. 20x20 cm układanych na klej o pow. do 1 m2 w jednym miejscu do pełnej wysokości (3.40+1.66)*2*3.0-2.0	m ²		
			m ²	28.360	
				RAZEM	28.360
29	KNNR-W 3 d.8 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (3.40*1.66)	m ²		
			m ²	5.644	
				RAZEM	5.644
30	KNNR-W 3 d.8 0809-01	Wyrównywanie podłoży betonowych przez frezowanie (3.40*1.66)	m ²		
			m ²	5.644	
				RAZEM	5.644
31	KNNR-W 3 d.8 0804-08	Remont posadzek z płytek terakotowych szklwionych 30x30 cm na kleju (3.40*1.66)	m ²		
			m ²	5.644	
				RAZEM	5.644

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNNR-W 3 d.8 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (3.40*1.66)	m ² m ²	 5.644	
				RAZEM	5.644
33	kalk. własna d.8	Przerobienie instalacji wod-kan pod wc dla niepełnosprawnych	kpl kpl	 1.000	
		1		RAZEM	1.000
34	KNNR 4 d.8 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych	kpl. kpl.	 1.000	
		1		RAZEM	1.000
35	KNNR 4 d.8 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" w wc dla niepełnosprawnych	kpl. kpl.	 1.000	
		1		RAZEM	1.000
36	KNNR 4 d.8 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm łokciowa	szt. szt.	 1.000	
		1		RAZEM	1.000
37	KNNR 2 d.8 1301-05	Wyroby stalowe różne - wsporniki przy umywalce i sedesie dla niepełnosprawnych - 2 kpl ze stali kwasoodpornej	kg kg	 30.000	
		30		RAZEM	30.000
38	kalk. własna d.8	Roboty elektryczne pod modernizację instalacji w pomieszczeniu wc dla niepełnosprawnych	kpl kpl	 1.000	
		1		RAZEM	1.000
9		DOSTĘPNOŚĆ GABINETU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ			
39	KNR-W 2- d.9 02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 5.15*3.0	m ² m ²	 15.450	
				RAZEM	15.450
40	KNR-W 2- d.9 02 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków (5.15+3.0)*2*2.8 - 1.8	m ² m ²	 43.840	
				RAZEM	43.840
41	KNR 4-01 d.9 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB twardych dla wyrównania poziomu podłogi pod wykładzinę (5.15*3.0)	m ² m ²	 15.450	
				RAZEM	15.450
42	KNR-W 2- d.9 02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonową z wywinieciem na ścianę 5.15*3.0*1.1	m ² m ²	 16.995	
				RAZEM	16.995
43	KNR-W 2- d.9 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 5.15*3.0	m ² m ²	 15.450	
				RAZEM	15.450
44	KNR 2-02 d.9 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 5.15*3.0 + (5.15*3.0)*2*3.0	m ² m ²	 108.150	
				RAZEM	108.150
45	kalk. własna d.9	Roboty elektryczne w uzgodnieniu z Inwestorem	kpl kpl	 1.000	
		1		RAZEM	1.000

