

Krzeszów, dnia 13.09.2024 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy przetargu prowadzonego w trybie podstawowym pn. **"Przebudowa budynku remizy OSP w Krzeszowie"**

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Krzeszów, ul. Rynek 2, 37 – 418 Krzeszów, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami, wyjaśnieniami i modyfikacjami:

Pytanie i odpowiedź 1

W SWZ -2 w opisie przedmiotu zamówienia zad. 1 jest zapis "W części garażowej planuje się wymianę istniejących bram garażowych." W projekcie, przedmiarach robót i STWiOR brak jest danych technicznych dotyczących bram garażowych. Proszę o uzupełnienie.

Zamawiający informuje że należy w ofercie uwzględnić wymianę 3 szt. bram garażowych znajdujących się na elewacji południowej – frontowej.

Poniżej opis bram zewnętrznych ocieplonych

- Płaszcz bramy o gr. 50 mm z profilu aluminiowych anodyzowanych z wykończeniem gładkim (wewnątrz kolor zbliżony do RAL 9007, zewnątrz kolor zbliżony do RAL 3000). Profile o wysokości 215mm, o podwójnych ściankach (gr. ścianki aluminiowej 1 mm) wypełnionych pianką poliuretanową, która zapewniają perfekcyjną izolację. Panele połączone są ze sobą po bokach aluminiowym profilem zawiasowym (przy bramach o szer. powyżej 3999mm również po środku) i dwukomorowym wodoodpornym łącznikiem przednim.
- Prowadzenie spiralne okrągłe wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości . Wys. prowadzenia dla bram o wys. do 4500mm - 1000 mm. Prowadzenie pionowe z prowadnic wykonanych z polietylenu o wysokiej gęstości. Kolumny boczne wykonane ze stali ocynkowanej, opcjonalnie malowane na dowolny kolor. Szer. kolumn 350mm.
- Motoreduktor asynchroniczny BMP z hamulcem elektrycznym, 400 V, zaprojektowany specjalnie do użytku intensywnego; Wystrzelenie łańcuchowe.
- Przenoszenie siły napędu podczas otwierania i zamykania odbywa się poprzez podwójne łańcuchy boczne wyposażone dodatkowo w system przeciwwagi umożliwiający otwarcie bramy w nagłych przypadkach. Otwieranie i zamykanie dokonuje się poprzez bezpośredni nacisk silnika na najwyższy panel bramy. Gwarantuje to możliwość zamknięcia bramy również w przypadku silnych podmuchów wiatru.
- Centrala sterująca z inwerterem 380V wyposażona w płytę logiczną o działaniu automatycznym i możliwością sterowania wszystkimi zabezp. niskiego napięcia.
- Enkoder impulsowy do zarządzania poz.krańcowymi oraz odcinkami zwalniania bramy. Pozwala on centrali sterującej diagnozować stan bramy, ilość cykli itp.
- Okablowanie plug and play (szybko złączy) o IP 69.
- Fotokomórka wbudowana w barierę świetlną odporna na uszkodzenia o IP 67;
- Izolacja termiczna panelu ISO 50 około 1,2 W/m²K, Wysoka izolacja akustyczna

- **Prędkość otwierania max 1,5 m/s, prędkość zamykania max 0,5 m/s 11. klasa wiatrowa 3C**

Pytanie i odpowiedź 2

Stolarka okienna w zestawieniu stolarki jest jako PCV a w STWiOR jako aluminium - a pkt. V. 10 SWZ-2 jest zapis "W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja techniczna, przedmiar robót, umowa oraz SWZ." Proszę jednoznacznie określić z jakiego materiału należy wycenić okna i jakie parapety wewnętrzne? W STWiOR "parapety wewnętrzne z PCV lub z blachy stalowej powlekanej" w przedmiarze - z konglomeratu.

Okna proszę zastosować PCV tak jak w wykazie na rysunku nr 11A, parapety wewnętrzne z konglomeratu, parapety zewnętrzne z blachy powlekanej.

Pytanie i odpowiedź 3

W przedmiarze robót branża budowlana są błędnie podane ilości okien i drzwi:

- 1) w poz. 3.5.1.1 - jest 1 szt powinno być 2 szt
- 2) w poz. 3.5.1.2 - jest 1 szt powinno być 3 szt
- 3) w poz. 3.5.2.4 - jest 1 szt powinno być 3 szt

Proszę o potwierdzenie.

Sztuki proszę przyjąć zgodnie z wykazem rysunek 11A i 10A

poz. 3.5.1.1 - 2 szt

poz. 3.5.1.2 - 3 szt

poz. 3.5.2.4 - 3 szt

Pytanie i odpowiedź 4

W przedmiarze robót branża budowlana poz. 7.5 - "NAPRAWA ISTNIEJĄCEJ POSADZKI" - proszę określić zakres robót.

W miejscach wykonania nowych stóp fundamentowych należy odtworzyć posadzkę betonową wraz z wykończeniem żywicą.

Przyjęto powierzchnię 2,5x2,5m² posadzki x 4 szt.

Pytanie i odpowiedź 5

W przedmiarze robót branża budowlana - poz. 8.3.3. "Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża przy wykonywaniu dociepleń metodą lekką-mokrą systemem ATLAS STOPTER - 357,407 m²" czy nie powinno być - 1 m²

Tak powinno być 1m²

MODYFIKACJA DO SWZ

w zakresie terminów składania i otwarcia ofert

Zamawiający informuje, iż przesuwa terminy składania i otwarcia ofert na dzień **13 listopad 2024 r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Stosowne zmiany zostaną również dokonane w ogłoszeniu o zamówieniu.

MODYFIKACJA DO SWZ

w zakresie zmiany terminu związania ofertą

Zamawiający informuje, iż przesuwa termin związania ofertą wynoszący 30 dni na dzień **13 grudzień 2024 r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do SWZ wraz z załącznikiem stanowią jej integralną część, a

przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 13 listopad 2024 r., przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.