

## Przedmiar

## Zasoby ZGL

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
1	KNR 0-19 0929/10	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2	m2	70,000	
2		Montaż nawiewników okiennych	szt	23,000	
3	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km  70*0,1	m3	7,000	
			razem	m3	7,000
4	KNR 4-01 0108/12 (doplata 9x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km	m3	7,000	
5		Oplata za skladowisko	m3	7,000	