

## Złotego Smoka 6 - remont lokalu II p nr 201A

Identyfikator kosztorysu: ZŁOTEGO SMOKA 6 REMONT LOKALU 201A

## W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 07.10.2024 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10	KNR 4-01 1216-1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2	22,40
20	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (3,39*2,9)*2+(6,59*2,9)*2+(3,39*6,59)-(0,80*2)-(1,02*2,0)	m2	76,58
30	KNR 4-03 1142-1 Demontaż haków, karniszy - analogia	szt	12,00
30	KNR 4-01 1205-1 Zerwanie kasetonów i tapety - analogia (2,50*0,50)+(0,50*0,50)+(1,83*2,0)+(1,20*0,60)	m2	5,88
40	KNR 4-03 1122-3 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A - gniazda natynkowe nieuszczelnione 2 bieguny	szt	1,00
40	KNR 2-02 815-2 Gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowe 5,88	m2	5,88
30	KNR 4-01 1204-8 Malowanie farbami emulsyjnymi przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku - uzupełnienie po hakach, kołkach - analogia	m2	3,00
40	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych farbą emulsyjną podkładową białą [M=0,75] (3,39*2,9)*2+(6,59*2,9)*2-(0,80*2)-(1,02*2,0)	m2	54,24
50	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów (6,59*3,39)	m2	22,34
60	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	54,24
40	KNR 4-01 1215-4 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych [R=2] (1,02*2,0)	m2	2,04
50	KNR 4-01 1215-8 Mycie po robotach malarskich posadzek [R=2]	m2	22,34
60	KNR 4-01 322-2 Obsadzenie w ścianach krtek wentylacyjnych	szt	1,00
70	KNR 4-01 909-4 Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych, powierzchnia skrzydeł ponad 0.5 do 2.5 m2	szt	1,00