


PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, ZGRZEWAŁNA JUNIOR TOP 4.4 SZYBKİ PROFIL SBS
PAPA PODKŁADOWA, MOCOWANA MECHANICZNIE MEMBRANĄ PM,
OCIEPLENIE DACHU – PŁYTY STYROPIANOWE GR. 20 CM LAMINOWANE PAPA O ($\lambda=0,037$ W/mK)
ISTNIEJĄCE WARSTWY DACHU
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DACHU

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, ZGRZEWAŁNA JUNIOR TOP 4.4 SZYBKİ PROFIL SBS
PAPA PODKŁADOWA, MOCOWANA MECHANICZNIE MEMBRANĄ PM,
OCIEPLENIE DACHU – PŁYTY STYROPIANOWE GR. 20 CM LAMINOWANE PAPA O ($\lambda=0,037$ W/mK)
ISTNIEJĄCE WARSTWY DACHU
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DACHU



PŁYTKI GRESOWE 30X30 GR. 9 MM
POSAĐKA BETONOWA C16/20 GR. 10 CM, ZBRÓJONA SIĄTKA (OPIS NA RZUCIE)
PAPA TERMÓZGRZEWAŁNA SZYBKİ PROFIL SBS ICOPAL FUNDAMENT 4.0
PODBETON C 8/10 GR. 10 CM
GRUNT ZIARNISTY ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI DO IS=0,98

PŁYTKI GRESOWE 30X30 GR. 9 MM
POSAĐKA BETONOWA C16/20 GR. 10 CM, ZBRÓJONA SIĄTKA (OPIS NA RZUCIE)
PAPA TERMÓZGRZEWAŁNA SZYBKİ PROFIL SBS ICOPAL FUNDAMENT 4.0
PODBETON C 8/10 GR. 10 CM
GRUNT ZIARNISTY ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI DO IS=0,98

TYNK MINERALNY W KOLORZE UZGODNIONYM Z INWESTOREM
SIĄTKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO O GRAMATURZE NIŻSZEJ NIŻ 145g/m²
STYROPIAN EPS 70-034 GR. 14 CM W TECHNOLOGII LEKKIEJ MOKREJ
ISTNIEJĄCA ŚCIANA

PROFIPROJEKT JAKRZEWSKI I WSPÓLNICY SP.K. Właszczycki 66, 63-230 Właszyce			
BRANŻA:	ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA	NR PROJEKTU:	
TYTUŁ RYS.	PRZEKRÓJ A-A	SKALA:	1- 50
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI GÓRY, GM. WILCZYN.	PROJEKT BUDOWLANO	
INWESTOR	Gmina Wilczyn ul. Strzełńska 12 D, 62-550 Wilczyn	NR RYS.:	4
ADRES INWESTYCJI	GÓRY, GMINA WILCZYN WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE, DZ. NR 186/5, 126/1, 147/1	DATA	04.11.2016
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Magdalena Galińska-Dolata	NR. UPR.	PODPIS
KONSTRUKCJA	mgr inż. Krzysztof Kowalski	54/WPOK/UpB/2011 SPEC. ARCHITEKTONICZNA	
ARCHITEKTURA sprawdzienie	dr inż. arch. Jadwiga Kaźmiera Piętczewska	WKP/0040/PWOK/06 SPEC. KONSTR. BUDOWL.	
KONSTRUKCJA	inż. BUD. Ryszard Kowalski	WBPP.N 108/88/ZG SPEC. ARCHITEKTONICZNA	
		UAN-8384/85/86 SPEC. KONSTR. BUDOWL.	