

Przedmiar robót

Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233320-8 Fundamentowanie dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Adres obiektu budowlanego: gmina: Pacanów, obręb: Kółko Żabieckie
działka nr: 126
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Data opracowania przedmiaru robót: 2024-03-18
Nazwa obiektu lub robót: Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid grunt
126 obręb Kółko Żabieckie w km 0+000 - 0+720
Nazwa jednostki opracowującej: Szymon Siedlecki
ul. Tarnowska 16b, 33-131 Łęg Tarnowski

Data opracowania:
2024-03-18

Autor opracowania:
Szymon Siedlecki, Projektant

.....

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	D.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	Kalkulacja własna	Wytyczenie pasa drogowego	km	0,72
2	Element	D.04 - PODBUDOWY		
2.1	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		720*2,7+2*4,8	1 953,600000	
		RAZEM:	1 953,600000	m2
				1 953,60
2.2	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		720*2,7+2*4,8	1 953,600000	
		RAZEM:	1 953,600000	m2
				1 953,60
3	Element	D.05 - NAWIERZCHNIE		
3.1	AT 3/301/1	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		720*2,6+2*4,8	1 881,600000	
		RAZEM:	1 881,600000	m2
				1 881,60
3.2	AT 3/202/2	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		720*2,5+2*4,8	1 809,600000	
		RAZEM:	1 809,600000	m2
				1 809,60
4	Element	D.06 - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
4.1	KNNR 6/107/2	Ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość średnia po zagęszczeniu 15cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*720*0,25*0,10	36,000000	
		RAZEM:	36,000000	m3
				36,00

Zestawienie materiałów

L.p.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	Emulsja asfaltowa drogowa na zimno	t	1,846
2.	Kliniec kamienny	t	7,200
3.	Miał kamienny łamany (kruszywo) 0-4.0 mm	t	31,536
4.	Mieszanka mineralno-bitumiczna s	t	184,760
5.	Mieszanka mineralno-bitumiczna w	t	169,344
6.	Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany	t	66,600
7.	Tłuczeń kamienny niesortowany	t	414,163
8.	Woda przemysłowa	m3	37,487

Zestawienie sprzętu

L.p.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość
1.	Rozkładarka mas bitumicznych 7·m (2)	m-g	16,270
2.	Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1)	m-g	13,675
3.	Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5·m3 (2)	m-g	3,692
4.	Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1)	m-g	7,814
5.	Szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37·kW (50·KM) (1)	m-g	4,632
6.	Walec statyczny samojezdny (1)	m-g	60,492
7.	Walec statyczny samojezdny ogumiony 15·t (1)	m-g	16,270
8.	Walec wibracyjny samojezdny (1)	m-g	8,010
9.	Walec wibracyjny samojezdny 8·t (1)	m-g	16,270
10.	Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90·m3/h	m-g	16,270