

Lp.	Nazwa	j.m.	ilość	Producent
I. Instalacja ogrzewania promiennikami hala niska				
1.	Promiennik ceramiczny 35 kW	szt.	12	Warm Ray
2.	Przyłącze elastyczne gazowe	szt.	12	Profitor
3.	Zawory i filtry do gazu	kpl.	12	Perfexim
4.	Detektor	szt.	6	AtestGaz
5.	Centrala	szt.	1	AtestGaz
6.	Sygnalizator optyczno-akustyczny	szt.	1	AtestGaz
7.	Moduł zamykania zaworu	szt.	1	AtestGaz
8.	Zasilacz	szt.	1	AtestGaz
9.	Zawiesia do promienników	kpl.	12	Niczuk
10.	Szafka sterownicza	szt.	1	Warm Ray
11.	Płyta komunikacyjna	szt.	1	Warm Ray
12.	Czujnik temperatury	szt.	1	Warm Ray
13.	Montaż promienników	kpl.	1	INSTAL BUD EKO KRIS
14.	Montaż systemu detekcji gazu	kpl.	1	INSTAL BUD EKO KRIS
II. Instalacja ogrzewania nagrzewnica hala wysoka				
1.	Nagrzewnica gazowa NBC 35AE	szt.	4	SystemaPolska
2.	Podstawa do nagrzewnicy	szt.	4	SystemaPolska
3.	Kominek współosiowy	szt.	4	SystemaPolska
4.	Przyłącze elastyczne gazowe	szt.	4	Profitor
5.	Zawory i filtry do gazu	szt.	4	Perfexim
6.	Detektor	szt.	4	AtestGaz
7.	Centrala	szt.	1	AtestGaz
8.	Sygnalizator optyczno-akustyczny	szt.	1	AtestGaz
9.	Moduł zamykania zaworu	szt.	1	AtestGaz
10.	Zasilacz	szt.	1	AtestGaz
11.	Płyta komunikacyjna	szt.	1	SystemaPolska
12.	Czujnik temperatury	szt.	1	SystemaPolska
13.	Szafka sterownicza	szt.	1	SystemaPolska
14.	Montaż nagrzewnic	szt.	1	INSTAL BUD EKO KRIS
15.	Montaż systemu detekcji gazu	kpl.	1	INSTAL BUD EKO KRIS