

## PRZEDMIAR ROBÓT - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3823W Złota - Dębsk w km 5+235 - 6+225 dł. 0,99 km

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			<b>I. NAWIERZCHNIA JEZDNI kod CPV45233100-0</b>			
1	BCD d.1 poz. 468	D-05.03.11	Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. do 3 cm z transportem urobku na odl. do 10 km 990*5.0	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	4950.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4950.00</b>
2	BCD d.1 poz. 276	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 990*5.0	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	4950.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4950.00</b>
3	BCD d.1 poz. 281	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową 990*5.0	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	4950.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4950.00</b>
4	BCD d.1 poz. 376		Warstwa wyrównawczo-klinująca z betonu asfaltowego AC 16 W, dla kategorii ruchu KR-3, w ilości średnio 100 kg/m <sup>2</sup> , transport masy samochodami samowyładowczymi do miejsca wbudowania 990*5.0*0.100	t		
				t	495.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>495.00</b>
5	BCD d.1 poz. 443	D-05.03.05 a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S dla kategorii ruchu KR 3 grub. 4 cm, transport samochodami samowyładowczymi do miejsca wbudowania 990*5.0	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	4950.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4950.00</b>
2			<b>II. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233142-6</b>			
6	BCD d.2 poz. 96		Roboty ziemne wykonywane koparkami (odtworzenie i odmulenie rowów) , z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odkład na odległość do 10 km, z uformowaniem i wyrównaniem skarp 0.3*1000	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	300.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>300.00</b>
7	BCD d.2 poz. 563	D-06.03.01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy średniej grubości ścinania do 10 cm z odwiezieniem ścinki na odkład 940*0.75*2	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	1410.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1410.00</b>
8	BCD d.2 poz. 296	D-06.03.02	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o śr. gr. 10 cm 940*0.75*2	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	1410.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1410.00</b>

## **OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT**

*zadanie pn.:*

***Przebudowa drogi powiatowej nr 3823W Złota - Dębsk  
w km 5+235 - 6+225 dł. 0,99 km***

1/ Kosztorys opracowano na podstawie zakresu robót określonego przez Inwestora oraz sporządzonego na tych podstawach przedmiaru robót.

Przebudowa drogi obejmuje wzmocnienie istniejącej jezdni poprzez wykonanie:

- sfrezowania istniejącej nawierzchni o gr. do 3 cm
- oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej
- wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym w ilości średnio 100 kg/m<sup>2</sup> na powierzchni 4950 m<sup>2</sup>
- wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4 cm, z betonu asfaltowego o powierzchni 4950 m<sup>2</sup>
- odmulenie i oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o śr. grub. 10 cm, na powierzchni 1410 m<sup>2</sup>.