

**Remont drogi gminnej w miejscowości Mękarzów Nr 350004T odcinka  
w km 6+490-7+350**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
			Nazwa	Razem
1.	2.	3.	4.	5.
		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,860
2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm i szer. 0,7 m z odwozem do 1 km	m2	1 204,00
3	KNR 2-31 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub.	m2	1 204,00
		<b>NAWIERZCHNIA</b>		
4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej, zużycie emulsji 0,5 kg /m2	m2	3 440,00
5	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym, śr. gr. 5 cm (125 kg/m2) warstwa wyrównawcza	m2	3 440,00
6	KNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm warstwa ścieralna	m2	3 460,00
		<b>POBOCZA</b>		
7	KNR 6 0113-05 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm (dodatek na uzupełnienie zaniżonych poboczy)	m2	1 210,00