

## **OPIS TECHNICZNY**

### *Remont drogi gminnej w miejscowości Mękarzów Nr 350004T odcinka w km 6+490 - 7+350.*

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej w miejscowości Mękarzów nr 350004T na odcinku o długości 860 mb w km od 6+490 do km 7+350.

W stanie istniejącym jest to droga o nawierzchni bitumicznej w złym stanie technicznym – liczne spękania i ubytki. Pobocza są zawyżone, co powoduje brak należytego odwodnienia jezdni.

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy dokonać ścinki poboczy z odwozem urobku. Następnie należy oczyścić istniejącą nawierzchnię oraz skropić ją emulsją asfaltową. Modernizacja drogi będzie polegała na remoncie istniejącej drogi poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno-asfaltowej o średniej grubości 5 cm (125 kg/m<sup>2</sup>) po zagęszczeniu. Następnie należy wykonać warstwę ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm po zagęszczeniu. Po zakończeniu robót bitumicznych należy wykonać obustronne pobocza z kruszyw łamanych o szerokości 0,5 m i średniej grubości 10 cm.

Roboty budowlane będą prowadzone w granicach działki nr 1566, obręb Mękarzów.