



DETAL 1

SKALA 1:20



DETAL 2

SKALA 1:20



A	JEZDNIA KR2
Warstwa ścieralna z kostki betonowej Behaton koloru szarego	8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	4 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/3} (kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/63)	20 cm
Warstwa z mieszanki mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 2,5MPa (z dowozu), E _≥ 80MPa	20 cm
Grunt rodzimy lub nasypowy, E _≥ 50MPa	-

C	POBOCZE / ZJAZD
Warstwa ścieralna z kostki betonowej Behaton (pobocze - koloru szarego, zjazd - koloru grafitowego), na zjazdach z obwiednią z kostki Holland	8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	4 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/3} (kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/63)	20 cm
Warstwa z mieszanki mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 2,5MPa (z dowozu), E _≥ 80MPa	20 cm
Grunt rodzimy lub nasypowy, E _≥ 80MPa	-


B	SKRZYŻOWANIE WYNIESIONE
Warstwa ścieralna z kostki betonowej Behaton koloru czerwonego z obwiednią z kostki Holland	8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	4 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/3} (kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/63)	20-30 cm
Warstwa z mieszanki mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 2,5MPa (z dowozu), E _≥ 80MPa	20 cm
Grunt rodzimy lub nasypowy, E _≥ 50MPa	-

D	CHODNIK
Warstwa ścieralna z kostki betonowej Behaton koloru czerwonego z obwiednią na zjazdach z kostki Holland	8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	4 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/3} (kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/63)	15 cm
Warstwa z mieszanki mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 2,5MPa (z dowozu), E _≥ 80MPa	12 cm
Grunt rodzimy lub nasypowy, E _≥ 50MPa	-

UWAGA:
1. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Behaton z obwiednią z kostki brukowej betonowej typu Holland.


DETAL 3

SKALA 1:20



DETAL 4

SKALA 1:20



AKonsult Sp. z o.o. 05-408 Glinianka , Lipowo, ul. Je ź dziecka 2 , tel. 0 601391899					
INWESTOR:		BURMISTRZ MIASTA ZĄBK ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbk			
NAZWA PROJETKU:		ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. CHEŁMOŃSKIEGO W ZĄBKACH			
NAZWA RYSUNKU:		SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		BRANŻA	PODPIS	SKALA	1:20
KIEROWNIK PROJEKTU	mgr inż. Adam KLUJ upr. bud. ST-873/88. Wa - 645/94	Konstr.-bud./ melioracyjna		DATA	11.2022
PROJEKTANT	mgr inż. Radosław KRYCZKA upr. bud. SLK/5577/PWOD/14	Drogowa			
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Michał BODYCH upr. bud. MAZ/0393/POOD/11	Drogowa		NR RYS.	04