

Przedmiar robót

NAPRAWA PRZEWODÓW KOMINOWYCH. ZAWIERCIE UL. PADEREWSKIEGO 112

TERMO KOMIN Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa
ul. Michała Grażyńskiego 108
43-300 BIELSKO-BIAŁA
REGON 365010524, NIP 5472163203
mail: info@furanflex-polska.pl
tel. 33/475 20 21

KOSZTORYSOWANIE BUDÓW
Członek Stowarzyszenia Kosztorysantów
Budowlanych w Warszawie


Inż. Ryszard Kiliński
0-664 532 667

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	NAPRAWA PRZEWODÓW KOMINOWYCH. ZAWIERCIE UL. PADEREWSKIEGO 112		
1	Rozdział	DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA		
1.1	Element	PION KOMINOWY II		
1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m2	30,000
2	DC 12/501/2 analogia	Sprawdzenie drożności otworów kominowych na całej długości - sprawdzenie ręczne wykorzystaniem kamery przemysłowej oraz wizualizacja ciągłości i szczelności nowych kanałów kominowych po wymianie Krotność=2,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		9,000+5	14,000	
			RAZEM: 14,000	m
3	kalk. własna	Mechaniczne czyszczenie przewodów kominowych przy pomocy zestawu przepychaczy, szczotki i zwymiarowanie przewodu kominowego kulą wymiarową przy użyciu zestawu linowego	m	14,000
4	KNR 401/310/3 analogia	Przewody kominowe - wykucie otworów montażowych	szt	4,000
5	KNNRS 8/205/8	Wstawienie trójnika kominowego o średnicy 130 mm na ścianie oraz wyczystki z odprowadzeniem skroplin - ze stali kwasoodpornej	kpl	2,000
6	KNR AT 45/102/6 + KNR AT 45/102/14	Uszczelnienie kanału kominowego o średnicy 130 mm materiałem atestowanym kompozytowym, termoutwardzalnym parą pod ciśnieniem (zakres obejmuje dostawę materiałów, montaż wkładu i podłączenie urządzeń)	m	14,000
7	KNR 222/306/1 (1)	Montaż na wylocie komina przedłużenia komina IZOL fi 130 ze stali kwasoodpornej (dostawa i montaż) R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	element	2,000
8	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1'km	m3	0,050
9	informacja przedsiębiorstwa komunalnego	Opłata za składowanie i utylizację gruzu z rozbiórki	m3	0,050
1.2	Element	PION KOMINOWY IV		
10	KNNRS 3/306/2	Wykucie z muru z cegły (stare drzwiczki) ze ściany na zaprawie cementowej	szt	1,000
11	KNR 401/310/3 analogia	Przewody kominowe - powiększenie otworu	szt	1,000
12	KNR 202/1215/3	Drzwiczki kominowe ze stali nierdzewnej wraz z obróbką	szt	1,000
1.3	Element	PION KOMINOWY V		
13	KZKW 1/201/3 analogia	Inwentaryzacja podłączenia pieca w mieszkaniu nr 1 i wskazanie wolnego przewodu kominowego do podłączenia pieca	kpl	1,000
14	KNNRS 8/313/4	Odlączenie pieca gazowego od mieszkania nr 1 lub 3 od przewodu kominowego	szt	1,000
15	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m2	15,000
16	DC 12/501/2 analogia	Sprawdzenie drożności otworów kominowych - sprawdzenie ręczne z wykorzystaniem kamery przemysłowej oraz wizualizacja ciągłości i szczelności nowych kanałów kominowych po wymianie otwór częściowo zajęty KROTNOŚĆ = 2,00	m	6,500
17	kalk. własna	Mechaniczne czyszczenie przewodów kominowych przy pomocy zestawu przepychaczy, szczotki i zwymiarowanie przewodu kominowego kulą wymiarową przy użyciu zestawu linowego	m	6,500
18	KNR 401/310/3 analogia	Przewody kominowe - wykucie otworów montażowych	szt	2,000
19	KNNRS 8/205/8	Wstawienie trójnika kominowego o średnicy 130 mm na ścianie oraz wyczystki z odprowadzeniem skroplin - ze stali kwasoodpornej	kpl	1,000
20	KNR AT 45/102/6 + KNR AT 45/102/14	Uszczelnienie kanału kominowego o średnicy 130 mm materiałem atestowanym kompozytowym, termoutwardzalnym parą pod ciśnieniem (zakres obejmuje dostawę materiałów, montaż wkładu i podłączenie urządzeń)	m	6,500
21	KNR 222/306/1 (1)	Montaż na wylocie komina przedłużenia komina IZOL fi 130 ze stali kwasoodpornej (dostawa i montaż) R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	element	1,000
22	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1'km	m3	0,500
23	informacja przedsiębiorstwa komunalnego	Opłata za składowanie i utylizację gruzu z rozbiórki	m3	0,500

Tabela elementów skalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
1	DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA	
1.1	PION KOMINOWY II	
1.2	PION KOMINOWY IV	
1.3	PION KOMINOWY V	
	DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA	
	Razem DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA netto	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem NAPRAWA PRZEWODÓW KOMINOWYCH. ZAWIERCIE UL. PADEREWSKIEGO 112 netto	