


FASADA Z5 - 3 sztuki
wykonanie - FASADA ZEWNĘTRZNA

FASADA Z5
skala 1:50



FASADY WYKONAĆ W
SYSTEMIE STRUKTURALNYM
BEZRAMOWYM
Ślusarke wykonać wg wytycznych w części opisowej PT.

FASADY ALUMINIOWE
(widok od strony elewacji zewnętrznej)
KONSTRUKCJA FASAD - Słupy i rygle od strony wnętrza budynku
Profile aluminiowe - malowane proszkowo na kolor RAL 7001
SZKLENIE - strukturalne, bez listew dociskowych zewnętrznych
Połączenia tafli szkła wykonać silikonemm konstrukcyjnym i pogodowym.
Szkło zespolone dwukomorowe (3 szyby) - z ciepłymi ramkami międzyszybowymi
Szyba wewnętrzna o podwyższonej wytrzymałości
Szyba zewnętrzna - szkło bezpieczne
Współczynnik przenikania ciepła
- dla całej fasady Ug ≤ 0,9W/m2K

- UWAGA:**
- Wymiary fasad, podane jedynie w celu ich wyceny. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania własnych pomiarów otworów na budowie przed przystąpieniem do produkcji ww. fasad.
 - Ilość i wymiary fasad sprawdzić na budowie.

FASADY ZEWNĘTRZNE
FASADA Z5 - 3 sztuki
skala 1:50

INWESTOR:	GMINA ŚWIECIE ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie		
OBJEKT:	ROZBUDOWA ŻŁOBKA przy ul. Wł. Łokietka w ŚWIECIE		
LOKALIZACJA:	ul. Wł. Łokietka 3 , 86-100 Świecie; działki: 4510, 4147, 4176 obręb 0001 Świecie		
<div><div><div>JAŁŁA architekt</div></div><div><div>Jagła Michał JAŁŁA architekt</div><div>86-300 Grudziądz ul. Ryszarda Miłczewskiego-Bruna 3/3 tel: 728 59 05 73 e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl www.jagla-architekt.pl</div></div></div>			
NAZWA RYSUNKU:	FASADY ZEWNĘTRZNE FASADA Z5	SKALA:	1:50
		BRANŻA:	Architektura
FASZA:	PT	DATA:	01.2024
		NR ARKUSZA	AT-19
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Michał JAŁŁA	KROOK IARP 74/2011	architektoniczna
			PODPIS