




WYMIARY PŁYT ELEWACYJNYCH, WŁÓKNO-CEMENTOWYCH

- ŚCIANY: 1, 2, 3

- skala 1:50



OPIS:

- Płyty elewacyjne włókno-cementowe - gr. 8mm
- KOLOR - FLINT GREY - (SZARY)
- Płyty elewacyjne włókno-cementowe - gr. 8mm
- KOLOR - PEARL WHITE - (BIAŁY)
- Płyty elewacyjne włókno-cementowe - gr. 8mm
- KOLOR - AMBER YELLOW - (BEŻOWY)

Pozostałe elementy:

- ewentualne cokoły, tynk cokołowy gładzony
- fasady, stolarka okienna systemowa o konstrukcji aluminiowej w kolorze RAL 7001;
- obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. min. 0,7mm, w kolorze RAL 7001;
- obr. blacharskie otw. przelewowych w kolorze RAL 7001;

UWAGA!


Wykonawca przed zamówieniem płyt elewacyjnych musi uzyskać akceptację Inwestora i Architekta zastosowanej kolorystyki płyt elewacyjnych z uwagi na to, że projektowane płyty elewacyjne mają matowe niejednolite, niejednobarwne wykończenie - fakturę. Zastosować identyczne płyty jak dla skrzydła istniejącego żłobka.

UWAGA

Płyty elewacyjne włókno cementowe o grubości 8 mm. Przerwy w miejscu łączenia płyt 8 mm.

Sprawdzić wymiary płyt elewacyjnych na budowie.

Ościeża okien i drzwi z płyt włókno cementowych, wykonać z tych samych płyt włókno cementowych co ściany przyległe do ościeży (te same kolory).



INWESTOR:	GMINA ŚWIECIE ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie
OBIEKT:	ROZBUDOWA ŻŁOBKA przy ul. Wł. Łokietka w ŚWIECIE
LOKALIZACJA:	ul. Wł. Łokietka 3, 86-100 Świecie; działki: 4510, 4147, 4176 obręb 0001 Świecie
NAZWA RYSOWNIKA:	J A G Ł A architekt
WYMIARY PŁYT ELEWACYJNYCH WŁÓKNO-CEMENTOWYCH - ŚCIANY: 1, 2, 3	SKALA: 1:50 BRANŻA: Architektura
RAZD: PT	DATA: 01.2024 NR ARKUSZA: AT-23
FUNKCJA: PROJEKTANT	AUTOR: mgr inż. arch. Michał JAGŁA NR UPRAWNIEN: KPOKK IARP 74/2011 SPECJALNOŚĆ: architektoniczna PODPIS: