

KOSZTORYS INWESTORSKI: Wymiana instalacji wentylacji mechanicznej w budynku administracyjnym.

23.10.2024

		Ilość	j.m	cena jed.	Wartość
1	ROZBIÓRKI				0,00 zł
1	Demontarz nieczynnych kanałów wentylacji mechanicznej /średni przekrój 300x300/	37,90	mb		0,00 zł
2	Rozebranie pozostałości po urządzeniach instalacji wentylacji w pom wentylatorni 0.4.	1	kpl		0,00 zł
3	Usunięcie odcinków kanałów ze ścian /wybicie/	10	szt		0,00 zł
4	Wywóz i utylizacja śmieci	1	kpl		0,00 zł
2	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ				0,00 zł
1	Dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych wywiewnych . Średnica do fi 160 na nowych zamocowaniach do sufitu.	46,21	mb		0,00 zł
2	Dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych nawiewnych . Izolowanych termicznie gr min 3cm. Izolacja dostosowania do pomieszczeń higieniczno sanitarnych, średnica rury do fi 160 montowania na nowych zamocowaniach do sufitu	34,44	mb		0,00 zł
3	Dostawa kratki wentylacyjnych + skrzynek rozprężnych w instalacji nawiewnej	7	szt		0,00 zł
4	Dostawa kratki wentylacyjnych w instalacji wywiewnej	7	szt		0,00 zł
5	Dostawa i montaż rekuperatora podwieszanego Vn=1230 / Vw=1230m3/h, z wynieisionym paneelm sterującym	1	szt		0,00 zł
6	Podłączenie instalacji wentylacji do istniejącej czerpni powietrza	1	kpl		0,00 zł
7	Podłączenie instalacji wentylacji do istniejącej wyrzutni powietrza	1	kpl		0,00 zł
8	Dostawa i montaż wentylatora ściennego i włączenie go w komin grawitacyjny wraz z podłączeniem do włącznika światła. Wentylator z funkcją pracy minimum dwustopniowej sterowany timerem.	2	szt		0,00 zł
9	Wykonanie obrobek blacharskich /opasek/ uszczelniających istniejącą czerpnię i wyrzutnię powietrza w ścianie budynku w pomieszczeniu wentylatorni.	2	szt		0,00 zł
3	INSTALACJE PPOŻ				0,00 zł
1	Dostawa i montaż klap odcinających ppoż w kanałach wentylacyjnych o odporności min EI60 w pomieszczeniu wentylatorni.	4	szt		0,00 zł
2	Wykonanie szczelnych przejść kanału przez ścianę o odpornosci EI120: Nawiew i wywiew z pom. wentylatorni w grubości muru.	1,50	m2		0,00 zł

4	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				0,00 zł
1	Doprowadzenie zasilania rekuperatora z rozdzeni głównej, natynkowo w korycie stalowym zabezpieczonym EI60 przy przejściu przez ścianę.	1	kpl		0,00 zł
5	PRACE BUDOWLANE				0,00 zł
1	Zeskrobanie starej farby z sufitu WENTYLATORNIA	11,5	m2		0,00 zł
2	Zagruntowanie i szpachlowanie sufitu WENTYLATORNIA	11,5	m2		0,00 zł
3	Malowanie sufitu kolor biały WENTYLATORNIA	11,5	m2		0,00 zł
4	Uzupełnienie miejscowych ubytków w posadzce, na ścianach lub suficie wraz z pomalowaniem po demontażach i rozbiórkach. WENTYLATORNIA	8	ubytków		0,00 zł
5	Uzupełnienie cegłą pełną / nadprożami do ścianek działowych otworów po zdemontowanych przejściach kanałów wentylacji mechanicznej o przeroju do 300/300mm	10	przejsć		0,00 zł
6	Wykończenie starych i nowych przejść 300/300m z obu stron ściany : grunt + tynk c/w + pomalowany prostokątny fartuch farbą zbliżoną do koloru ścian 400/400mm	10	przejsć		0,00 zł
7	Wyczyszczenie kanałów grawitacyjnych oraz wyrzutni do których podłączane są wyrzutnie, czerpnie i wentylatory pom 0.4 0.17 0.20	4	szt		0,00 zł
6	DDOKUMNETACJA				0,00 zł
1	Opracowanie dokumentacji powykonawczej, przeszkolenie użytkownika, odbior kominiarski	1	kpl		0,00 zł

Razm netto

0,00 zł