

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Utrzymanie dróg leśnych i szlaków zrywkowych w 2022r
ADRES INWESTYCJI : Nadleśnictwo Sieniawa
INWESTOR : Nadleśnictwo Sieniawa
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 11; 37-530 Sieniawa
WYKONAWCA ROBÓT : Wyłoniony w postępowaniu przetargowym;

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :2022r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
.....2022r

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Drogi leśne i szlaki zrywkowe Nadleśnictwa Sieniawa;				
1 d.1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i dna rowów	m ²	2460,00		
2 d.1	KNR 15-01 0114-09	Mechaniczne wykoszenie porostów z poboczy, skarp i dna rowów	m ²	9840,00		
3 d.1	KNR 2-31 1402-01	Ręczne odkrzaczenie poboczy i skarp rowów -analogia	m ²	12400,00		
4 d.1	KNR 2-31 1401-01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie piaskiem	m ³	240,00		
5 d.1	KNR 2-31 1401-02	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie gruzem	m ³	120,00		
6 d.1	KNR 2-31 1401-05	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie żużlem paleniskowym	m ³	86,00		
7 d.1	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²	2200,00		
8 d.1	KNR 2-31 1403-02	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm bez naruszania skarp rowu	m	560,00		
9 d.1	KNR 2-31 1403-05	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	1150,00		
10 d.1	KNR 2-01 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.	75,00		
11 d.1	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.	48,00		
12 d.1	KNR 2-01 0105-06	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.	25,00		
13 d.1	KNR 2-33 0601-01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednocentrowych z rur o śr. 60 cm - wymiana kręgów	m	16,00		
14 d.1	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 40 cm	m	42,00		
15 d.1	KNR 2-31 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 60 cm	m	24,00		
16 d.1	KNR 2-01 0223-02	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat. III o objętości do 1.50 m ³ /m	m ³	620,00		
17 d.1	KNR 2-01 0238-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi o poj. łyżki 1.0 m ³ z transportem urobku do 1,0 km; grunt kat. III	m ³	220,00		
18 d.1	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m ³	160,00		
19 d.1	KNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³	220,00		
20 d.1	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²	160,00		
21 d.1	KNR 2-31 1409-03	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu od 0.5 do 1.0 m ³	m ³	1,75		
22 d.1	KNR 2-31 1108-05	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalać przy użyciu grysów - wyboje o głębokości 1.5 cm z zastosowaniem skraparki przewoźnej i walca	m ²	100,00		

PODSUMOWANIE

Drogi leśne i szlaki zrywkowe Nadleśnictwa Sieniawa;

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie:

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: