

WYKONAWCY

ODPOWIEDZI DO SWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, realizowanym w trybie podstawowym pn: **Przebudowa drogi gminnej w m. Wiklino dz. nr 236, 237/1, 237/2 228/3, obr. ew. Wiklino, Gmina Redzikowo. ZP.271.42.2024**

Gmina Redzikowo reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), odpowiada na pytania zadane do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

1. W dołączonej dokumentacji PB-6 rys. 6.6 profil podłużny brak informacji z jakiego materiału oraz jaka średnica rury osłonowej. Także w PB-1 Opis Techniczny brak jakiegokolwiek informacji na ten temat. Prosimy o informację.

Odp. W związku z brakiem w PT określenia materiału i średnicy rur osłonowych zaprojektowanych przewodów wodociągowych oraz potencjalną kolizją tych rur osłonowych z nabudowaniem wężła do rozbudowy dodatkowego odcinka około 20mb sieci poza zakres inwestycji, Zamawiający odstępuje od konieczności zastosowania rur osłonowych. Zamiast tych rur, oferent winien skalkulować wykonanie przewodów wodociągowych (zaprojektowanego ~ 46mb i dodatkowego ~ 20mb) przewodem wodociągowym **PE100-RC SDR11 110 x x10,0mm PN16 Tytan** z atestem higienicznym do wody pitnej.

2. W udostępnionym rysunku "wodociąg zmiany i dodatkowe" wrysowano przebieg dodatkowego odcinka wodociągu o długości 20 m. Miejsce włączenia proponowanego dodatkowego odcinka jest w miejscu usytuowanej rury osłonowej. Prosimy o szczegół włączenie rurociągu przez rurę osłonową.

Odp. - biorąc pod uwagę powyższe, węzeł nabudować na przewodzie wodociągowym **PE100-RC SDR11 110 x x10,0mm PN16 Tytan**, poprzez zastosowanie/montaż dwóch żeliwnych łączników RK (rurowo-kołnierzowych) DN100 do rur polietylenowych z wkładką przeciw wysuwaniu, kołnierzowego trójnika żeliwnego 100/100/100 (żeliwo sferoidalne zabezpieczone antykorozyjne), żeliwną zasuwą do wody DN100 w zabudowie krótkiej F4 z miękkim uszczelnieniem (na odejściu). Rurę wodociągową **PE100-RC SDR11 110 x x10,0mm PN16 Tytan** wyprowadzić poza zakres zaprojektowanych nawierzchni utwardzonych i zaślepić poprzez dogrzenie na końcówce przewodu tulei z kołnierzem luźnym i kołpakiem żeliwnym (zaślepką).

3. W związku z proponowanymi dopiskami odręcznymi na rysunku "wodociąg zmiany i dodatkowe" prosimy o informację czy zapiski te są obowiązująca częścią dokumentacji projektowej tj zmiana długości wodociągu o 20 m, zmiana średnicy z PE 90 na PE 110, trójnik 110/100/100 i zasuwa o 100. Jeżeli tak prosimy o schemat wężła przy połączeniu rurociągów.

Odp. zmiana średnicy rury przewodowej z Dn90 na DN110 (czyli o jedną demencję) jest zmianą nieistotną, wynikającą z bieżących potrzeb powstałych w czasookresie od opracowanie PT do fizycznej realizacji inwestycji. Koszty dodatkowego wężła i około 20mb sieci wodociągowej oferent winien skalkulować i uwzględnić w ofercie. Zakres tych prac dodatkowych nie jest uwzględniony w dokumentacji a jego realizacja wynika z aktualnych potrzeb. Węzeł zgodnie ze szczegółowym opisem w punkcie Ad. 2.

4. Zamieszczone w PB-1 Opis Techniczny - uzgodnienie techniczne nr 64/2017 z dnia 31.03.2017 oraz 33/S/2017 z dnia 21.03.2017 straciły swą ważność w marcu 2019. Czy Zamawiający posiada aktualnie ważne uzgodnienia na przedmiotowy zakres prac. Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie

Odp. na podstawie uzgodnień poczynionych i uzyskanych na etapie opracowania dokumentacji projektowej od spółek Wodociągi Słupsk i ZGK Jezierzycze Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę

5. Czy Zamawiający dysponuje miejscem do złożenia urobku z wykopów ? Jeżeli tak to prosimy o podanie odległości od miejsca budowy.

Odp. Wykonawca wywozi urobek we własnym zakresie. Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu urobku.

6. W specyfikacji podane są parametry dla georusztu dwuosioowego. W przedmiarze jest zapis o georuszcie trójosiowym. Proszę o potwierdzenie, że wykonawca do wyceny ma przyjąć georuszt dwuosioowy.

Odp. Zastosować georuszt trójosiowy o parametrach według SST str. 66

7. W przedmiarze znajduje się zapis o przestawienie ogrodzenia z siatki. W projekcie brak oznaczenia i danych dotyczących przestawienia ogrodzenia. Prosimy o doprecyzowanie szczegółów związanych z ogrodzeniem. Np. wysokość siatki, grubość drutu.

Odp. Wysokość siatki około 170cm grubość drutu 3,2mm

8. Prosimy o doprecyzowanie ilości balustrady U-11a i wskazanie jej montażu.

Odp. Balustrady U-11a nie są objęte postępowaniem

9. Czy na drodze wewnętrznej z kostki wykonawca ma wycenić oznakowanie poziome? W SWZ jest zapis tylko o oznaczeniu Pionowym brak zapisu o oznaczeniu poziomym. Wykonanie oznakowania poziomego na drodze z kostki jest nie trwałe i w praktyce nie jest stosowane.

Odp. Należy wykonać oznakowanie poziome cienkowarstwowe według SST str. 94.

10. Na jakim etapie jest uzyskanie zgód na przestawienie słupów oświetleniowych?

Odp. Słupy oświetleniowe należy ustawić na nową lokalizację wskazaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

11. Zgodnie z przedmiarem Wykonawca ma wycenić regulację 1 x zasuwa wodociągowa, 5 x studnie ks i kd. Czy Inwestor potwierdza ilości i Wykonawca ma wycenić ilości z przedmiaru? W projekcie brak informacji o regulacji urządzeń wod-kan.

Odp. Wycenić według dokumentacji projektowej i przedmiaru robót

12. Czy dowiązanie od początku odcinka A w stronę wschodnią ma zostać wykonane z kruszywa grubości 15 cm bez pozostałych podbudów czy z kostki typu polbruk?

Odp. Wykonać utwardzenie z kruszywa łamanego, warstwa gr. 15cm

13. W projekcie znajduje się ustawienie obrzeży na podsypce piasowej grubości 3cm a nie na ławie betonowej z oporem. Czy Wykonawca ma wycenić rozwiązanie z projektu czy ławę betonową z oporem beton klasy B15?

Odp. Obrzeża posadzić według PW 4-0 przekroje normalne.

14. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzewa.

Odp. Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzewa (w załączeniu).

15. Większość udostępnionych uzgodnień branżowych straciła ważność. Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnych uzgodnień? Jeżeli nie to prosimy o informację do kiedy zostaną zaktualizowane, jest to istotne z uwagi na krótki termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Odp. Na podstawie uzgodnień poczynionych i uzyskanych na etapie opracowania dokumentacji projektowej od spółek Wodociągi Słupsk i ZGK Jezierzycze Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę

16. Na podstawie jakich dokumentów Wykonawca będzie uprawniony do przestawienia słupów oświetleniowych? Czy Zamawiający jest w posiadaniu uzgodnień lub uzgadnia z właścicielem przestawienie słupów oświetleniowych, jest to istotne z uwagi na krótki termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Odp. Słupy oświetleniowe należy ustawić na nową lokalizację wskazaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

*Wójt Gminy Redzikowo
Barbara Dykier*