

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Naprawa elewacji			
1	KNNR 7 d.1 0601-01 z.o. 3.4. analogia	Obudowa z blach fałdowych bez ocieplenia - demontaż	m ²		
		1,032*2,36	m ²	2,436	
				RAZEM	2,436
2	KNNR 7 d.1 0601-01 analogia	Obudowa z blach fałdowych bez ocieplenia FEB- 50/930 RAL 9006	m ²		
		1,032*2,36	m ²	2,436	
				RAZEM	2,436
2		Garaż (pom. 0.7)			
3	KNR 4-01 d.2 0811-03 analogia	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m ² w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-01 d.2 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		
		8,75-5+6,62+1,73+5,35+1,34-0,9+4,85-0,9+1,2-0,9+3,56-1,52	m	24,180	
				RAZEM	24,180
5	ZKNR C-2 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
		(0,9*2*3)+(0,87*0,83*2)+1,52*2+5*3	m ²	24,884	
				RAZEM	24,884
6	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		(8,75-5+6,62+1,73+5,35+1,34-0,9+4,85-0,9+1,2-0,9+3,56-1,52)*0,3	m ²	7,254	
				RAZEM	7,254
7	KNR-W 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		poz.6	m ²	7,254	
				RAZEM	7,254
8	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.9	m ²	89,884	
				RAZEM	89,884
9	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		(8,75*3,52)-(5*3,02)+6,62*3,22+1,73*2,92+5,35*2,92+1,34*2,92+4,85*3,22+1,2*3+3,56*3,4-1,52*2	m ²	89,884	
				RAZEM	89,884
10	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (nad lamperią)	m ²		
		poz.9*0,5	m ²	44,942	
				RAZEM	44,942
11	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian lamperia (FARBA WODNA)	m ²		
		poz.9*0,5	m ²	44,942	
				RAZEM	44,942
3		Bok stropu przy schodach			
12	KNR 13-23 d.3 0101-08	Skucie tynków (30%)	m ²		
		4,2*0,58*0,3	m ²	0,731	
				RAZEM	0,731
13	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		(4,2*0,58)	m ²	2,436	
				RAZEM	2,436
14	KNR-W 2-02 d.3 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		4,2*0,58	m ²	2,436	
				RAZEM	2,436
15	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		(4,2*0,58)	m ²	2,436	
				RAZEM	2,436
16	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.15	m ²	2,436	
				RAZEM	2,436
17	KNR 2-02 r. d.3 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:12,13,14,15,16)			
4		Szatnia czysta (pom. 1.3)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	ZKNR C-2 d.4 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską 0,77*1,44+0,92*2,04	m ² m ²	 2,986	
				RAZEM	2,986
19	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2,815+2,815+1,8+1,8)*3,28	m ² m ²	 30,274	
				RAZEM	30,274
20	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.19	m ² m ²	 30,274	
				RAZEM	30,274
21	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (nad lamperia) poz.19*0,5	m ² m ²	 15,137	
				RAZEM	15,137
22	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian lamperia (FARBA WODNA) poz.19*0,5	m ² m ²	 15,137	
				RAZEM	15,137
5		Sufity			
23	KNR AT-43 d.5 0213-01 z.o. 4.1. analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi 60x60 Stropy o pow.mniejszej niż 5 m2. - WYMIANA KASETONÓW 45*0,6*0,6	m ² m ²	 16,200	
				RAZEM	16,200
24	KNR-W 4-01 d.5 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 1	m ³ m ³	 1,000	
				RAZEM	1,000