



wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 14.02.2025
EZ/3/2025/108

Wg rozdzielnika:

do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne nr 3/2025

dotyczy: Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania: **PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BLOKU OPERACYJNEGO z adaptacją części na salę przeznaczoną do zabiegów radiologii interwencyjnej na 3 piętrze budynku CBO Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

W zamieszczonych dokumentach przetargowych nie znalazłem wzoru umowy. Czy Zamawiający udostępni wzór umowy przed zakończeniem terminu składania ofert?

Odpowiedź: Wzór umowy jest załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 2

Prosimy o uzupełnienie PFU o :

- 1) dane dotyczące wysokości istniejących pomieszczeń oraz wysokości pomieszczeń nowo projektowych do wysokości sufitów podwieszanych,

Odpowiedź: Wysokość istniejących pomieszczeń na 3 piętrze budynku CBO wynosi w świetle konstrukcji stropów 420 cm, jak to wskazano na str. 5 PFU. Wysokość do sufitów podwieszanych zostanie określona w projekcie wykonawczym, którego opracowanie wchodzi w zakres obowiązków Wykonawcy w fazie „zaprojektuj” zamówienia.

- 2) informację dotyczącą wysokości stolarki drzwiowej oraz okiennej, Brak danych uniemożliwia dokonanie obmiarów, a tym samym dokonanie rzetelnych wycen,

Odpowiedź: Wysokość stolarki drzwiowej zostanie określona w projekcie wykonawczym, którego opracowanie wchodzi w zakres obowiązków Wykonawcy w fazie „zaprojektuj” zamówienia. Stolarka okienna – patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

- 3) podanie niezbędnych danych dotyczących grubości osłon RGT na ścianach oraz stolarce,

Odpowiedź: Osłony radiologiczne należy wykonać według projektu ochrony radiologicznej, zgodnie z informacją na str. 42 PFU. Opracowanie projektu ochrony radiologicznej wchodzi w zakres obowiązków Wykonawcy w fazie „zaprojektuj” zamówienia.

- 4) informację czy stolarka okienna wchodzi w zakres wymiany - jeśli tak, prosimy o podanie wymiarów oraz rozwiązania materiałowego jakie należy przyjąć do wyceny,

Odpowiedź: W ramach zamówienia nie przewiduje się wymiany stolarki okiennej.

5) wskazanie na rzucie koncepcji pomieszczenia nr 02 "WEJŚCIE PERSONELU" o którym jest mowa w PFU (strona 11 pliku).

Odpowiedź: Pomieszczenie nr 02 faktycznie nie występuje w ostatecznej wersji koncepcji przebudowy 3 piętra CBO. W załączniku Zamawiający przekazuje skorygowaną tabelę wykazu pomieszczeń, o której mowa w pytaniu.

Równocześnie Zamawiający uprzejmie informuje o zmianie, w Specyfikacji Warunków Zamówienia i wszystkich załącznikach do SWZ, terminu realizacji umowy, tj.:

Było: Termin realizacji zamówienia - termin wykonania prac – do 31.12.2025 r.

Jest: Termin realizacji zamówienia - termin wykonania prac – **do 25.11.2025 r.**

Z poważaniem,

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
mgr Marcin Schneider

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjnych
mgr inż. Tadeusz Krzymański

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ				
NR POM.	NAZWA POM.	WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYKOŃCZENIE ŚCIAN	POW. UŻYTKOWA [m ²]
III/01	HOL WINDOWY	WYKŁ. PCV HOMOGENICZNA	POWŁOKI MALARSKIE LATEKSOWE	53,09
III/03A	SZATNIA PERSONELU		POW. ZMYWALNE	13,41
III/03B	POM. HIGIENICZNO-SANITARNE		POW. ZMYWALNE	9,03
III/03C	ŚLUZA POWROTNA		POW. ZMYWALNE	2,26
III/03D	ŚLUZA WEJŚCIOWA		POW. ZMYWALNE	2,50
III/04A	SZATNIA PERSONELU		POW. ZMYWALNE	9,32
III/04B	POM. HIGIENICZNO-SANITARNE		POW. ZMYWALNE	6,66
III/04C	ŚLUZA WEJŚCIOWA		POW. ZMYWALNE	3,63
III/04D	ŚLUZA POWROTNA		POW. ZMYWALNE	1,72
III/05	ŚLUZA PACJENTA		POW. ZMYWALNE	14,00
III/06	KORYTARZ CZYSTY		POWŁOKI MALARSKIE LATEKSOWE	122,79
III/07	POMIESZCZENIE OPISOWE	WYKŁ. PRZEWODZĄCA	POWŁOKI MALARSKIE LATEKSOWE	9,94
III/08	POMIESZCZENIE SOCJALNE LEKARZY		POWŁOKI MALARSKIE LATEKSOWE	15,30
III/09	TOALETA PERSONELU (STRONA CZYSTA)		POW. ZMYWALNE	4,13
III/10	ŚLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA		POW. ZMYWALNE	4,95
III/11	KORYTARZ BRUDNY		POWŁOKI MALARSKIE LATEKSOWE	37,97
III/12	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE		POW. ZMYWALNE	8,64
III/13	TOALETA PERSONELU (STRONA BRUDNA)	WYKŁ. PCV HOMOGENICZNA	POW. ZMYWALNE	2,43
III/14	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	WYKŁ. PRZEWODZĄCA	POW. ZMYWALNE	5,41
III/15	MYJNIA CHIRURGICZNA	WYKŁ. PCV HOMOGENICZNA	PANELE HIGIENICZNE OBUDOWA SZCZELNA	6,97
III/16	STEROWNIA RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ	WYKŁ. PRZEWODZĄCA	PANELE HIGIENICZNE OBUDOWA SZCZELNA	10,70
III/17	POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA PACJENTA	WYKŁ. PCV HOMOGENICZNA	PANELE HIGIENICZNE OBUDOWA SZCZELNA	6,54
III/18	SALA ZABIEGÓW RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ	WYKŁ. PRZEWODZĄCA	PANELE HIGIENICZNE OBUDOWA SZCZELNA	46,11
III/19	POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA PACJENTA	WYKŁ. PCV HOMOGENICZNA	PANELE HIGIENICZNE OBUDOWA SZCZELNA	9,58
III/20	MYJNIA CHIRURGICZNA		PANELE HIGIENICZNE OBUDOWA SZCZELNA	9,31
III/21	SALA OPERACYJNA	WYKŁ. PRZEWODZĄCA	PANELE HIGIENICZNE OBUDOWA SZCZELNA	42,30
III/22	SALA OPERACYJNA	WYKŁ. PRZEWODZĄCA	PANELE HIGIENICZNE OBUDOWA SZCZELNA	39,47
III/23	POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA PACJENTA	WYKŁ. PCV HOMOGENICZNA	PANELE HIGIENICZNE OBUDOWA SZCZELNA	9,19
III/24	MAGAZYN CZYSTY		POW. ZMYWALNE	21,70
III/24A	MAGAZYN CZYSTY		POW. ZMYWALNE	6,13
III/25	MAGAZYN SPRZĘTU I NARZĘDZI		POW. ZMYWALNE	29,34
III/26	POMIESZCZENIE SOCJALNE PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO		POWŁOKI MALARSKIE LATEKSOWE	18,74
III/27	SALA NADZORU POOPERACYJNEGO	WYKŁ. PRZEWODZĄCA	POWŁOKI MALARSKIE LATEKSOWE	44,00
				627,26