
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : PP Puszcza Marianska.
INWESTOR : Wojewódzka Komenda Policji z siedzibą w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Hubert Cis
DATA OPRACOWANIA : 10,05,2017 r

Poziom cen : I kw. 2017 r. SEKOCENBUD

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10,05,2017 r

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-08	Demontaż istniejących okien. 2.517	m ² m ²	2.517	
				RAZEM	2.517
2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnicy stalowej drzwi wejściowych 16.308	m ² m ²	16.308	
				RAZEM	16.308
3	KNR 0-19 0929-08	Wymiana okien na okna zespolone uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o całkowitym współczynniku U=1,6 W/m ² K wraz z obrobieniem gładów. (1.14*1.6)+(2.04*1.42)*5	m ² m ²	16.308	
				RAZEM	16.308
4	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych profil ciepły szklenie: szkło od zewnątrz P2, od wewnątrz szkło bezpieczne .wyposażony w dwa zamki antywłamaniowe klasy C. 1.16*2.17	m ² m ²	2.517	
				RAZEM	2.517