

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Ścieżki spacerowej w I. Toporzysko
Ścieżka spacerowa w I. Toporzysko
Remont istniejącej drogi

Adres: Wysoka

Kody CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Inwestor: Nadleśnictwo Myślenice
Szpitalna
32-400 Myślenice

Wykonawca:

Sporządził: Piotr Płoskonka
Sprawdził: Piotr Płoskonka
Data opracowania: 21.05.2021

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Wykonanie prac drogowych			
1.1	KNR 2-31 1403-0300	Oczyszczanie rowu z namułu bez naruszenia skarp rowu. Grubość namułu 30 cm 15	m m	15,000	15,000
1.2	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 205*3,5	m2 m2	717,500	717,500
1.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV. Od km 0+000 do km 0+015 istnieje nawierzchnia z kamienia frakcji 31,5-63mm -3*15	m2 m2	- 45,000	- 45,000
1.4	KNR AT 04 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne - geowłóknina o szerokości 4m PPST 200 g/m2 3,5*205-15*3	m2 m2	672,500	672,500
1.5	KNR 2-31 0601-0300	Sączi poprzeczne z kruszywa. Kategoria gruntu IV. Głębokość ułożenia 30 cm. Dwa sączi. Lokalizacja w opisie 35+25	m m	60,000	60,000
1.6	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 205*3	m2 m2	615,000	615,000
1.7	KNR 2-31 0204-0500	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm 205*3	m2 m2	615,000	615,000
1.8	KNNR 1 0503-0400	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii IV 5*30	m2 m2	150,000	150,000
2		Wykonanie prac małej architektury			
2.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie stelaża drewnianego pod tablicę informacyjną. Wymiar stelaża nad gruntem 2,10x2,5m. Cena uwzględni również montaż. (kotwienie, fundament) 1	szt. szt.	1,000	1,000
2.2	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie i montaż ławek drewnianych wg. wskazanej lokalizacji. Komplet. (montaż, materiał, roboty towarzyszące, ew. fundament) 3	szt. szt.	3,000	3,000
2.3	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie kosza drewnianego na śmieci. Cena obejmuje również montaż. Lokalizacja wg. wskazań inwestora 1	szt. szt.	1,000	1,000