



POWIAT BYTOWSKI

77 - 100 Bytów, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2, woj. pomorskie
Centrala: tel. (59) 822 80 00, fax. (59) 822 80 01 www.powiatbytowski.pl

G.272.1.2023.V

Bytów, dnia 18.04.2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **STWORZENIE BAZY SPORTOWO-REHABILITACYJNEJ ORAZ ADAPTACJA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ POWIATU BYTOWSKIEGO NA POTRZEBY ZESPOŁU USŁUG SPOŁECZNYCH**

Stosownie do art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Przed zmianą:

PYTANIE NR 33:

Projekt Budowlany budynku dawnego Gimnazjum nr 2 podlegającego remontowi na potrzeby ZUS – Etap I, II oraz III: Proszę o potwierdzenie czy przetarg uwzględni dostawę i montaż ścianek typu HPL. Proszę o zaznaczenie wyraźnym kolorem na dokumentacji projektowej lokalizację ścianek HPL oraz podanie ich wymiarów.

ODPOWIEDŹ:

Tak, zamówienie uwzględni dostawę i montaż ścianek typu HPL o gr. 3 cm, zgodnie z dokumentacją projektową zabudowa jest między przedsionkiem toalety a toaletą, zgodnie z rysunkiem architektury.

PYTANIE NR 53:

Projekt Budowlany budynku dawnego Gimnazjum nr 2 podlegającego remontowi na potrzeby ZUS – Etap I, II oraz III: Proszę o podanie parametrów i wyposażenia nowoprojektowanych drzwi wewnętrznych.

ODPOWIEDŹ:

Zamykane i spełniające obowiązujące normy. Drzwi D01 płycinowe z wypełnieniem z płyty wiórowej na 3 zawiasy w okleinie min. CPL HQ 0,7 mm. Ościeżnice wykonać jako regulowane w zależności od grubości ścian. Drzwi D05 EIS 30 są drzwiami aluminiowymi o wypełnieniu panelowym. Drzwi klatek schodowych aluminiowe, zabezpieczone pożarowo zgodnie z rys. architektury. Drzwi wewnętrzne: HDF. Drzwi do pomieszczeń mokrych w okleinie HPL, środek wypełniony pianką poliuretanową. Zabudowa między przedsionkiem toalety a toaletą – płyta HPL gr. 3cm, zgodnie z rys. architektury. Pozostałe parametry zgodnie z PW.

Po zmianie:

Korekta odpowiedzi na pytanie z dnia 14.04.2023 r godz.: 14:02:34

PYTANIE NR 33

Projekt Budowlany budynku dawnego Gimnazjum nr 2 podlegającego remontowi na potrzeby ZUS – Etap I, II oraz III: Proszę o potwierdzenie czy przetarg uwzględni dostawę i montaż ścianek typu HPL. Proszę o zaznaczenie wyraźnym kolorem na dokumentacji projektowej lokalizację ścianek HPL oraz podanie ich wymiarów.

ODPOWIEDŹ:

Tak, zamówienie uwzględni dostawę i montaż ścianek typu HPL o gr. **1,3** cm, zgodnie z dokumentacją projektową zabudowa jest między przedsionkiem toalety a toaletą, zgodnie z rysunkiem architektury.

Korekta odpowiedzi na pytanie z dnia 14.04.2023 r godz.: 18:33:13

PYTANIE NR 53

*Projekt Budowlany budynku dawnego Gimnazjum nr 2 podlegającego remontowi na potrzeby ZUS – Etap I, II oraz III:
Proszę o podanie parametrów i wyposażenia nowoprojektowanych drzwi wewnętrznych.*

ODPOWIEDŹ:

Zamykane i spełniające obowiązujące normy. Drzwi D01 pływinyowe z wypełnieniem z płyty wiórowej na 3 zawiasy w okleinie min. CPL HQ 0,7 mm. Ościeżnice wykonać jako regulowane w zależności od grubości ścian. Drzwi D05 EIS 30 są drzwiami aluminiowymi o wypełnieniu panelowym. Drzwi klatek schodowych aluminiowe, zabezpieczone pożarowo zgodnie z rys. architektury. Drzwi do pomieszczeń mokrych z HPL - okucia ze stali nierdzewnej. Zabudowa między przedsionkiem toalety a toaletą – płyta HPL gr. 1,3 cm zgodnie z rys. architektury. Pozostałe parametry zgodnie z dokumentacją projektową.

Z poważaniem

STAROSTA



Leszek Waszkiewicz