







SF 1.2
skala 1:20

BETON C20/25
STAL BSt500-#
OTULINA Cc=5,0cm



- UWAGI:
1. MIEJSCOWO MOGĄ WYSTĄPIĆ W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTY NIENOSNE – PYŁY, NASYPY. NALEŻY WYBRAĆ GRUNT SŁABONOSNY ZASTĘPUJĄC GO PODSYPKĄ PIASZCZYSTO-ŻWIROWĄ ZAGĘSZCZONĄ DO $\gamma_s > 0,97$
 2. W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC FUNDAMENTOWYCH W PRZYPADKU WYSTĘPIENIA W PODŁOŻU WÓD GRUNTOWYCH NALEŻY WODĘ ODPOMPOWAĆ Z DNA WYKOPU POZA ZASIĘG JEGO ODDZIAŁYWANIA
 3. POWIERZCHNIE FUNDAMENTU STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM NALEŻY ZABEZPIECZYĆ POWŁOKAMI WODOSZCZELNYMI – TYP WG PROJ. ARCHITEKTURY
 4. PRĘTY PODŁUŻNE ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD min. 60cm.
 5. PRĘTY PODŁUŻNE ZAGIĄĆ W ŁAWY POPRZECZNE NA DŁUGOŚĆ min. 60cm.
 6. ZE STOPY FUNDAMENTOWEJ SF 1.1 WYPROWADZIĆ WYTKI POD SKŁUP ŻELBETOWY W POSTACI 24 PRĘTÓW #20 (PRĘTY NR3)
 7. ZE STÓP FUNDAMENTOWYCH SF 1.2 I SF 1.3 WYPROWADZIĆ WYTKI POD SKŁUPY ŻELBETOWE W POSTACI 10 PRĘTÓW #20 (PRĘTY NR3)
 8. Z ŁAWY FUNDAMENTOWEJ Ł-1.1 WYPROWADZIĆ WYTKI POD SKŁUP ŻELBETOWY W POSTACI 5 PRĘTÓW #16 (PRĘTY NR3)

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

PRAMA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE

Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 1994r. (Dz. Urz. nr 24 poz. 82 z 23.02.95r.)

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

OPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANCI :

mgr inż. ROMUALD HAŁAS – projektował

nr. upr. 9/Sz/98

mgr inż. ŁUKASZ RZEPKA – sprawdził

nr. upr. ZAP/0008/P00K/08

mgr inż. KRZYSZTOF PIETRUSZEWSKI – opracował

PROJEKT / OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STALNI ORAZ DOBUDOWA DO JEJEGO BUDYNKU ŁĄCZNIKA I BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE I POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJĘCIOWEJ ORAZ POKOJE GOŚCINNE ZAWIERAJĄCEGO W SWOJEJ KUBATURZE SCIAŁY ZEWNĘTRZNE BUDYNKU DAWNEGO PROSEKTORIUM I STOLARNI

ADRES :

ul. Kańsko 1 , 78–520 Złocieniec
jedn. ewid. 320306_4 Złocieniec miasto, obręb 0019 Złocieniec, dz. nr ewid. 2

RYСУNEK :

PRZEKROJE FUNDAMENTÓW
STOPY SF 1.1 I SF 1.2

SKALA :	MIEJSCE I DATA	NR RYS:
1: 20	Szczecin, LUTY 2021r.	K–2