

ZESTAWIENIE BELEK NADPROŻOWYCH

BELKA	ILOŚĆ [szt.]
2xL19/N/120	5
2xL19/N/150	10
2xL19/N/210	3

UWAGI:

1. ŚCIANY NOŚNE PARTERU gr. 25cm MUROWANE Z PUSTAKÓW CERAM. POROTHERM kl.15 NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ
2. ŚCIANY NOŚNE KLATKI SCHODOWEJ gr. 25cm MUROWANE Z PUSTAKÓW CERAM. POROTHERM kl.15 NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ
3. STROP NAD PARTEREM ŻELBETOWY KRZYŻOWO ZBROJONY gr. 20cm, WYLEWANY NA BUDOWIE Z BETONU C20/25, ZBROJONY STALĄ BSt500
4. W STROPIE WYKONAĆ OTWORY POD KOMINY I KANAŁY WENTYLACYJNE. ROZMIESZCZENIE OTWORÓW SPRAWDZIĆ Z PROJEKTEM BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
5. W POZIOMIE STROPU WIEŃCE ŻELBETOWE 25x20cm, 25x30cm i 25x47cm WYLEWANE NA BUDOWIE Z BETONU C20/25
6. SŁUPY, PODCIĄGI I NADPROŻA ŻELBETOWE MONOLITYCZNE WYLEWANE NA BUDOWIE Z BETONU C20/25 ORAZ PREFABRYKOWANE TYPU L19
7. SCHODY Z PARTERU NA PIĘTRO ŻELBETOWE MONOLITYCZNE WYLEWANE NA BUDOWIE Z BETONU C20/25
   PŁYTY BIEGÓW gr. 14cm, PŁYTY SPOCZNIKÓW GRUBOŚCI 18cm

– ŚCIANY MUROWANE, ISTNIEJĄCE

– ŚCIANY FUNDAMENTOWE, MUROWANE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH

– ŚCIANY I SŁUPY ŻELBETOWE

+2,85 – RZĘDNA SPODU ELEMENTÓW KOSTRUKCYJNYCH

S 3.1 – S 3.4 – SŁUPY ŻELBETOWE

POZ. 3.1 – POZ. 3.3 – PŁYTA ŻELBETOWA

POZ. 3.4 – POZ. 3.5 – PODCIĄGI STALOWE

POZ. 3.6 – POZ. 3.12 – PODCIĄGI ŻELBETOWE

W–1.1 – W–1.12 – WIEŃCE ŻELBETOWE

POZ. 4.1.1, 4.1.2 – BIEGI SCHODOWE ŻELBETOWE WRAZ Z BELKAMI SPOCZNIKOWYMI

KS1 – KONSTRUKCJA STALOWA ŁĄCZNIKA, SYSTEMOWA

– KIERUNEK OPARCIA STROPU

– ŚCIANY MUROWANE Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH

– ROZBIÓRKI

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Ordo Projekt S.C.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.4. lutego 1994r. (DU nr.24 poz.83 z 23.02.95r).

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

OPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANCI :

mgr inż. ROMUALD HAŁAS – projektował
nr. upr. 9/Sz/98

mgr inż. ŁUKASZ RZEPKA – sprawdził
nr. upr. ZAP/0008/POOK/08

mgr inż. KRZYSZTOF PIETRUSZEWSKI – opracował

PROJEKT / OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU ŁĄCZNIKA I BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE I POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJĘCIOWEJ ORAZ POKOJE GOŚCINNE, ZAWIERAJĄCEGO W SWOJEJ KUBATURZE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE BUDYNKU DAWNEGO PROSEKTORIUM I STOLARNI

ADRES :

ul. Kańsko 1 , 78–520 Złocieniec
jedn. ewid.: 320306_4 Złocieniec miasto, obręb 0019 Złocieniec, dz. nr ewid. 2

RYSUNEK :

RZUT PARTERU
ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNCYH

SKALA :	MIEJSCE I DATA	NR RYS:
1:100	Szczecin, LUTY 2021r.	K–4