


Oznaczenie: Przedmiot oznaczenia:	
LE1	Syfon z lejkiem Ø32, odprowadzający czynnik grzewczy upuszczony przez zawór bezpieczeństwa oraz kondensat
NK	Neutralizator kondensatu, do kotłowo mocy do 30kW, wraz z dedykowanymi przewodami w komplecie

INSTALACJA KANALIZACYJNA

Przewody o średnicy większej niż DN 110 wykonać z PCV/PCV-U, natomiast przewody o średnicy DN 40 - 110 wykonać z przewodów niskosumowych wykonanych z PP. Przewody układać ze spadkiem podanym na rysunku.

Przy przejściu przewodów przez przegrody budowlane zastosować tuleje ochronne o średnicy wewnętrznej większej o min. 50 mm od średnicy wewnętrznej przewodu kanalizacyjnego i długości większej o min. 100mm niż grubość przegrody. Przestrzeń pomiędzy przewodem a tuleją wypełnić elastyczną, wodoodporną pianą do uszczelnień przepustów instalacyjnych umożliwiając swobodne przesuwanie się przewodu. Przewody mocować i łączyć ze sobą zgodnie z kartą katalogową producenta z wykorzystaniem obejm systemu niskosumowego i standardowych obejm z przekładka gumową. Wszystkie urządzenia przed wpięciem do instalacji kanalizacyjnej muszą zostać zasyfonowane, za pomocą prefabrykowanych syfonów lub syfonów wykonanych z kształtek kanalizacyjnych.



Legenda:

- PRZEWODY KANALIZACYJNE
- PION KANALIZACYJNY
- RURA OCHRONNA

K100 PROJEKT				STOLARZ KONRAD	
34-240 JORDANÓW ul. KONOPNICKIEJ 24				tel: 693-893-551	
JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA					
TEMAT	PROJEKT WYMIANY ISTNIEJĄCEGO PODGRZEWACZA GAZOWEGO NA KOCIOŁ GAZOWY JEDNOFUNKCYJNY				
INWESTOR	NADLEŚNICTWO MYŚLENICE Z SIEDZIBĄ W: 32-400 MYŚLENICE, UL. SZPI TALNA 13, reprezentowane przez NADLEŚNICZEGO TOMASZA BARTKĘ				
ADRES INWESTYCJI	RADZISZÓW dz. nr ew. 1982, obręb ew. RADZISZÓW [0012], jednostka ew. SKAWINA-G [120611_5]				
RYSUNEK	Rzut instalacji kanalizacyjnej - piwnica				
PROJEKTOWAŁ	UPRAWNIENIA	PODPIS	DATA		
mgr inż. Konrad Stolarz	Uprawnienia w specjalności instalacyjnej do projektowania i kierowania bez ograniczeń nr ewid.: MAP/0354/PWBS/15		08.2022		
BRANŻA	SANITARNA		FAZA PROJ.		S03
			BUDOWILANY		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4.02.1999 r. O PRAWIE AUTORSKIM					