


RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY

1:100



ZESTAWIENIE NADPROŻY STRUNOBETONOWYCH:

SBN 100/120x180 SZT.22
SBN 100/120x120 SZT.6

UWAGI:

- OTULINA PRĘTÓW ZBROJENIA:
TRZPIENI – 3.5 cm
PODCIĄGÓW, WIEŃCY, STROPÓW – 2.5 cm
- W ŚCIANACH MUROWANYCH POZOSTAWIĆ
PRZERWY ZE STRZĘPIAMI, A NASTĘPNIE
BETONOWAĆ TRZPIENIE

poziom porównawczy:
±0.00 = 11.27 m.n.p.m.

KLASA EKSP. XA1, XC1
BETON C20/25
maks. średnica kruszywa 16 mm
maks. stosunek w/c 0.65
STAL B500B $f_{yk}=500$ MPa

BIURO PROJEKTÓW	APA ARCHES SP. Z O.O. SP.K. UL. JAWORNICKA 8/229, 60-161 POZNAŃ tel.792 621 345
INWESTOR	GINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI UL. GRUNWALDZKA 20, 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI

FAZA PROJEKTU	PROJEKT TECHNICZNY		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 PRZY UL. JANA MATEJKI 1 W PRUSZCZU GDAŃSKIM		
TEMAT RYSUNKU	ROZBUDOWA SZKOŁY - RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY		
SKALA	1:100	NR RYSUNKU	KT101
DATA	GRUDZIEŃ 2021 r.		
PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Kaleta Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - nr ewid. WKP/0210/POK/04		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Wojciech Haremza Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - nr ewid. 94/P/99		
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Anna Ciszewicz		

ROZPOWSZECZNIANIE I REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU, I
WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z UMOWĄ I PRZEZ OSOBY
NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE, BEZ AUTORYZOWANEJ ZGODY
PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SĄ
ZASTRZEŻONE.