

Przedmiar robót ofertowy

Obiekt	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2304G W M. MYSZEWKO W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA W KM 0+000 - 0+221
Kod CPV	45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
Lokalizacja	Gmina Nowy Dwór Gdański, miejscowość Myszewko Działka ewidencyjna: 84/1 Obręb: 0009 Myszewko Jednostka ewidencyjna: 221002_5 Nowy Dwór Gdański-G
Inwestor	Powiat Nowodworski ul. Gen. Władysława Sikorskiego 23 80-100 Nowy Dwór Gdański

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2304G W M. MYSZEWKO W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA W KM 0+000 - 0+221

Nr	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych					
1	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,221		
2 POBUDOWY					
2.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża					
2	Wykonanie koryta gr. ≈46cm pod zjazdy i chodnik wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni i wywiezieniem urobku na legalne składowisko odpadów pod chodnik 484,88 = 484,88 pod zjazd 143,69 = 143,69	m ²	628,57		
2.2 Warstwy konstrukcyjne nawierzchni z mieszanek kruszyw niezwiązanych wg PN-EN 13285					
3	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 o gr 15 cm. pod chodnik 395,82 = 395,82 pod zjazd 114,00 = 114,00	m ²	509,82		
2.3 Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym					
4	Gruntu stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 gr. 20cm pod chodnik 395,82 = 395,82 pod zjazd 114,00 = 114,00	m ²	509,82		
3 NAWIERZCHNIE					
3.1 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Kod CPV: 45233					
5	W-wa ścieralna - kostka betonowa 10x20 gr. 8cm grafitowa na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm pod zjazd 114,00 = 114,00	m ²	114,00		
6	W-wa ścieralna - kostka betonowa 10x20 gr. 6cm szara na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm pod chodnik 395,82 = 395,82	m ²	395,82		
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
4.1 Humusowanie i obsianie mieszanką traw					
7	Humusowanie gr. 10cm i obsianie mieszanką traw	m ²	450,00		
5 ELEMENTY ULIC					
5.1 Krawężniki betonowe					
8	Krawężniki betonowe 30x15 na ławie betonowej C12/15 z oporem z wypełnieniem szczelin m 169,00 = 169,00	m	169,00		
5.2 Obrzeża betonowe					
9	Obrzeża betonowe 8x30 na ławie bet z oporem	m	398,00		
6 INNE ROBOTY					
10	Remonty cząstkowe nawierzchni mieszanką asfaltu lanego, grysową	m ²	15,00		