

Przedmiar P1

L.p.	Zakres prac	Jedn.	Ilość	Ilość wg. Oferenta	Cena jedn.	Wartość	Uwagi
1	Architektura					0,00 PLN	
	Przygotowawcze						
1.1	Demontaże	m2	1,00			- PLN	
	Ściany						
1.2	Ściana GK 12,5cm (2xGKB+CW75+2GKB)	m2	41,76			- PLN	
1.3	Ściana murowana	m2	10,40			- PLN	
	Wykończenie ścian						
1.4	Tynkowanie ścian murowanych	m2	20,80			- PLN	
1.5	Dwukrotne malowanie ścian	m2	113,10			- PLN	
1.6	F2 Płyty z konglomeratu kwarcowego impregnowane wykonane na wymiar; producent Hoder	m2	4,74			- PLN	
1.7	Płytki ceramiczne F9 Limone ceramica; Ash Beige; 59,7x59,7 cm	m2	21,98			- PLN	
1.8	Płytki ceramiczne F10 Limone ceramica; Ash Beige; 119,7x279,7 cm	m2	21,98			- PLN	
1.9	Płytki ceramiczne F11 Limone ceramica; Ash Beige; 119,7x119,7 cm	m2	21,98			- PLN	
1.10	Lustra	m2	8,15			- PLN	
	Sufity						
1.11	S1 sufit GK malowany	m2	37,30			- PLN	
1.12	S2 sufit GK malowany, pom. Mokre	m2	4,84			- PLN	
1.13	S3 sufit malowany	m2	2,93			- PLN	
	Posadzki						
1.14	Wylewka samopoziomująca	m2	40,00			- PLN	
1.15	Wykładzina dywanowa W1 EGE SAHARA LIGHT GREY, RF5595616; Highline 80/20 1400 wraz z cokołami	m2	39,17			- PLN	
1.16	Wykładzina dywanowa W2 EGE SAHARA LIGHT GREY, RF5595616; Highline 80/20 1400 wraz z cokołami	m2	3,08			- PLN	
1.17	Płytki ceramiczne P Limone ceramica; Ash Beige; 59,7x59,7 cm	m2	5,18			- PLN	
	Wyposażenie i zabudowy						
1.18	Drzwi 90x200 EI30	szt.	1,00			- PLN	
1.19	Drzwi 80x200	szt.	3,00			- PLN	
1.20	Zabudowa meblowa 1	kpl.	1,00			- PLN	
1.21	Zabudowa meblowa 2 - Kuchnia	kpl.	1,00			- PLN	
1.22	Zabudowa meblowa 3	kpl.	1,00			- PLN	
1.23	Zabudowa meblowa 4	kpl.	1,00			- PLN	
1.24	Zabudowa meblowa 5	kpl.	1,00			- PLN	
1.25	Zabudowa meblowa 6	kpl.	1,00			- PLN	
1.26	Zabudowa meblowa 7	kpl.	1,00			- PLN	
1.27	Zabudowa meblowa - Błat WC	kpl.	1,00			- PLN	
1.28	AGD kuchnia	kpl.	1,00			- PLN	
1.29	Stelaż podtynkowy WC + przycisk	kpl.	1,00			- PLN	
1.30	Miska WC wisząca bez kołnierza z deską wolnoopadającą	kpl.	1,00			- PLN	
1.31	Umywalka nablutowa prostokątna + syfon	kpl.	1,00			- PLN	
1.32	Bateria umywalkowa stojąca + korek do umywalki	kpl.	1,00			- PLN	
1.33	Brodzik akrylowy 90x120	kpl.	1,00			- PLN	
1.34	Ściana kabiny wolnostojąca 120cm	kpl.	1,00			- PLN	
1.35	Zestaw prysznicowy	kpl.	1,00			- PLN	
2	Instalacje elektryczne					0,00 PLN	
2.1	Demontaże	kpl.	1,00			- PLN	
2.2	Rozbudowa rozdzielni	kpl.	1,00			- PLN	
2.3	Gniazda podtynkowe	szt	20,00			- PLN	
2.4	Gniazda podtynkowe hermetyczne	szt	6,00			- PLN	
2.5	Gniazdo antenowe	szt	2,00			- PLN	
2.6	Gniazdo telefon	szt	1,00			- PLN	
2.7	Łączniki	szt	11,00			- PLN	
2.8	Ramki	szt	19,00			- PLN	
2.9	Przewód YDYżo 3x1,5	mb	70,00			- PLN	
2.10	Przewód YDYżo 3x2,5	mb	130,00			- PLN	
2.11	Przewód YKYżo 3x2,5	mb	20,00			- PLN	
2.12	Przewód telekomunikacyjny FTP Cat 5e	mb	60,00			- PLN	
2.13	Przewód antenowy	mb	60,00			- PLN	
2.14	Materiały pomocnicze i montażowe	kpl.	1,00			- PLN	
2.15	Pomiary instalacji	szt	1,00			- PLN	
2.16	Instalacja SSP	szt	1,00			- PLN	
2.17	Dostawa i montaż oświetlenia podstawowego	szt	10,00			- PLN	

Przedmiar P1

L.p.	Zakres prac	Jedn.	Ilość	Ilość wg. Oferenta	Cena jedn.	Wartość	Uwagi
3	Instalacje sanitarne					0,00 PLN	
3.1	Demontaże	szt	1,00			- PLN	
3.2	System klimatyzacji typu Multi split - 2 Jednostki wewnętrzne naścienne + 2 jednostka zewnętrzna. Kolor jednostek wewnętrznych wg. Architektury ASYG07KETE ASYG09KETE AOYG14KBTA2	szt	1,00			- PLN	
3.3	Grzejnik dekoracyjny Kos V22 1800x450xD50mm + Zestaw termostatyczny TWINS 3/4x3/4 kątowy + Nypel 2szt. 1/2 x 3/4	szt	1,00			- PLN	
3.4	Grzejnik dekoracyjny Kos H21 600x900xD50mm + Zestaw termostatyczny TWINS 3/4x3/4 kątowy + Nypel 2szt. 1/2 x 3/4	szt	1,00			- PLN	
3.5	Grzejnik dekoracyjny Kos V21 1800x600xD50mm + Zestaw termostatyczny TWINS 3/4x3/4 kątowy + Nypel 2szt. 1/2 x 3/4	szt	1,00			- PLN	
3.6	Grzejnik dekoracyjny Java 500x1336mm + Zestaw termostatyczny Premium Exclusive PREGSO202C/FK Chrom Kątowy	szt	1,00			- PLN	
3.7	Instalacja CO	kpl.	1,00			- PLN	
3.8	Instalacja wentylacji	kpl.	1,00			- PLN	
3.9	Instalacja wod.-kan.	kpl.	1,00			- PLN	
3.10	Pomiary, testy, uruchomienia	kpl.	1,00			- PLN	
4	Pozostałe					0,00 PLN	
4.1	Zabezpieczenie powierzchni na czas prac	kpl.	1,00			- PLN	
4.2	Sprzątanie powierzchni	kpl.	1,00			- PLN	
4.3	Kontenery na odpady budowlane i utylizacja	kpl.	1,00			- PLN	
4.4	Dokumentacja powykonawcza wielobranżowa	kpl.	1,00			- PLN	
5	Inne, które zdaniem oferenta nie zostały ujęte w tabeli					0,00 PLN	
5.1							
5.2							
5.3							
5.4							
5.5							
RAZEM						- PLN	