

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRO I

NR_POM	NAZWA	POSADZKA	POW	WYSOKOŚĆ
2.01	KL.SCHODOWA NR1	PŁYTKI/WYKŁADZINA	21.4	268
2.02	KORYTARZ	PŁYTKI	53.2	270
2.03	MAG.CZYSTY	PŁYTKI	2.0	268
2.04	SZYB WINDY	PŁYTKI/WYKŁADZINA	5.7	-
2.05.1	P.MIESZK. 3OS.	WYKŁADZINA WINYLOWA	21.4	268
2.05.2	ŁAZIENKA	PŁYTKI	5.5	268
2.06	ŁAZIENKA	PŁYTKI	8.1	268
2.07	KUCHNIA	PŁYTKI	14.5	268
2.08.1	P.MIESZK. 3OS.	WYKŁADZINA WINYLOWA	22.0	268
2.08.2	ŁAZIENKA	PŁYTKI	4.5	268
2.09.1	P.MIESZK. 1OS.	WYKŁADZINA WINYLOWA	11.8	268
2.09.2	ŁAZIENKA	PŁYTKI	4.5	268
2.10.1	P.MIESZK. 1OS.	WYKŁADZINA WINYLOWA	11.7	268
2.10.2	ŁAZIENKA	PŁYTKI	4.5	268
2.11.1	P.MIESZK. 1OS.	WYKŁADZINA WINYLOWA	11.9	268
2.11.2	ŁAZIENKA	PŁYTKI	4.5	268
2.12.1	P.MIESZK. 1OS.	WYKŁADZINA WINYLOWA	11.8	268
2.12.2	ŁAZIENKA	PŁYTKI	4.5	268
2.13.1	P.MIESZK. 1OS.	WYKŁADZINA WINYLOWA	11.8	268
2.13.2	ŁAZIENKA	PŁYTKI	4.5	268
2.14.1	P.MIESZK. 1OS.	WYKŁADZINA WINYLOWA	11.9	268
2.14.2	ŁAZIENKA	PŁYTKI	4.5	268
2.15.1	P.MIESZK. 1OS.	WYKŁADZINA WINYLOWA	11.8	268
2.15.2	ŁAZIENKA	PŁYTKI	4.5	268
2.16.1	P.MIESZK. 1OS.	WYKŁADZINA WINYLOWA	11.8	268
2.16.2	ŁAZIENKA	PŁYTKI	4.5	268
2.17.1	P.MIESZK. 3OS.	WYKŁADZINA WINYLOWA	26.2	268
2.17.2	ŁAZIENKA	PŁYTKI	4.5	268
2.18.1	P.MIESZK. 3OS.	WYKŁADZINA WINYLOWA	26.2	268
2.18.2	ŁAZIENKA	PŁYTKI	4.5	268
2.19.1	P.MIESZK. 2OS.	WYKŁADZINA WINYLOWA	15.1	268
2.19.2	ŁAZIENKA	PŁYTKI	4.5	268
2.20.1	P.MIESZK. 2OS.	WYKŁADZINA WINYLOWA	15.1	268
2.20.2	ŁAZIENKA	PŁYTKI	4.5	268
2.21	KORYTARZ	PŁYTKI	37.0	268
2.22.1	P.MIESZK. 1OS.	WYKŁADZINA WINYLOWA	11.8	268
2.22.2	ŁAZIENKA	PŁYTKI	4.5	268
2.23.1	P.MIESZK. 1OS.	WYKŁADZINA WINYLOWA	11.8	268
2.23.2	ŁAZIENKA	PŁYTKI	4.5	268
2.24.1	P.MIESZK. 1OS.	WYKŁADZINA WINYLOWA	11.8	268
2.24.2	ŁAZIENKA	PŁYTKI	4.5	268
2.25.1	P.MIESZK. 1OS.	WYKŁADZINA WINYLOWA	11.8	268
2.25.2	ŁAZIENKA	PŁYTKI	4.5	268
2.26.1	P.MIESZK. 1OS.	WYKŁADZINA WINYLOWA	11.9	268
2.26.2	ŁAZIENKA	PŁYTKI	4.5	268
2.27.1	P.MIESZK. 1OS.	WYKŁADZINA WINYLOWA	11.8	268
2.27.2	ŁAZIENKA	PŁYTKI	4.5	268
2.28.1	P.MIESZK. 2OS.	WYKŁADZINA WINYLOWA	15.4	268
2.28.2	ŁAZIENKA	PŁYTKI	4.5	268
2.29.1	P.MIESZK. 3OS.	WYKŁADZINA WINYLOWA	20.3	268
2.29.2	ŁAZIENKA	PŁYTKI	4.8	268
2.30	PALARNIA	PŁYTKI	9.2	268
2.31.1	P.MIESZK. 3OS.	WYKŁADZINA WINYLOWA	24.8	268
2.31.2	ŁAZIENKA	PŁYTKI	5.0	268
2.32	MAG.BRUD.	PŁYTKI	1.9	268
2.33	POM.GOSPOD	PŁYTKI	1.4	268
2.34	KL.SCHODOWA NR2	PŁYTKI	21.4	268
2.35	SZATNIA DAMSKA	PŁYTKI	27.4	268
2.36	NATRYSKI	PŁYTKI	4.8	268
2.37	WC	PŁYTKI	4.9	268
2.38	P.SOCJAL	PŁYTKI	15.0	268
2.39	SZAT.MĘSKA	PŁYTKI	5.8	268
2.40	ŁAZ.MĘSKA	PŁYTKI	9.7	268
		SUMA	700.60	

UWAGI:

- ±0,00=268,5 mnp
- W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI KONSTRUKCJI, WYMIARÓW LUB INNYCH ELEMENTÓW PROJEKTÓW BRANŻOWYCH Z ARCHITEKTURĄNALEŻY POWIADOMIĆ NADZÓR AUTORSKI W CELU UZYSKANIA JEDNOZNACZNYCH DECYZJI REALIZACYJNYCH
- WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ STROPY I ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO WYKONAĆ Z ZAŁOŻONĄ ODPORNOŚCIĄ OGNIOWĄ WG. WARUNKÓ ZAMIESZCZONYCH W INSTALACYJNYCH PROJEKTACH TECHNICZNYCH
- KONSTRUKCJĘ SZACHTU WINDOWEGO I ZAŁOŻENIA DŹWIGOWE OPRACOWANO WG TECHNOLOGII FIRMY LIFT, W PRZYPADKU WYBORU INNEGO DOSTAWCY WYMAGANE JEST DOSTOSOWANIE PROJEKTU I UZYSKANIE ZGODY PROJEKTANTÓW
- WSZYSTKIE DRZWI NALEŻY OSADZIĆ ZGODNIE Z ATESTAMI, TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA PRZED WYKONANIEM WIERZCHNICH WARSTW POSADZEK
- WSZYSTKIE DRZWI O ZŁAŁOŻONEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ZAOPATRZONE W SAMOZAMYKACZE, DOSTOSOWANE FO SKUTECZNEGO ZAMPKNIĘCIA DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH
- WZÓR KSZTAŁT , KOLORY MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH I NAWIERZCHNI, TAM GDZIE TEGO JEDNOZNACZNIE NIE OKREŚLONO NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM W TRYBIE NARDORU AUTORSKIEGO
- ELEMENTY GŁÓWNEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ WYKONAĆ W KLASIE R120
- KONSTRUKCJĘ DACHU WYKONAĆ W KLASIE R30
- STROPY WYKONAĆ W KLASIE REI60
- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE WYKONAĆ W KLASIE EI60
- ŚCIANY WEWNĘTRZNE WYKONAĆ W KLASIE EI 30
- PRZEKRYCIE DACHU WYKONAĆ W KLASIE RE30
- SZACHTY NIEWYDZIELONE KLAPAMI POŻAROWYMI W PIONIE WYDZIELIĆ ŚCIANĄ Z BETONU KOMÓRKOWEGO SPEŁNIAJĄCA KLASĘ EI120
- PRZESTRZENIE MIEDZY KANAŁAMI PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ PRZEGRODY O ODPORNOŚCI POZAROWEJ NALEŻY ZAIZOLOWAĆ ZGODNIE Z KLASĄ ODPORNOŚCI POZAROWEJ PRZEGRODY (DOTYCZY INSTALACJI ZAOPATRZONYCH W KLAPY POZAROWE W SZACHTACH). DOPUSZCZA SIĘ ZMINĘ GABABARYTÓW OTWORÓW PRZEBIĆ PRZEZ STROPY PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM.

KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ REI120
KLASA ODPORNOŚCI POZAROWEJ REI60

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

MAW Studio Aleksander Wasielewski
ul. Krakowska 17/6
42-600 Tarnowskie Góry
tel. +48 721 496 851
NIP 6452466786
biuro @mawstudio.pl

MAW STUDIO

INWESTYCJA:	BUDYNEK DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH	
PROJEKTANT SPEC. ARCH.:	mgr inz. arch. **Małgorzata Wasielewska** upr. bud. 63/SLOKK/2018/II	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY SPEC. ARCH.:	mgr inz. arch. **Agata Purska** upr. bud. MA/133/17	PODPIS
OPRACOWANIE SPEC. ARCH.:	mgr inz. arch. **Aleksander Wasielewski**	PODPIS

NR PROJEKTU:	NAZWA RYSUNKU:			NR RYSUNKU
110	**RZUT PIĘTRA I**			
DATA:	BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	**110/PW/ A/02**
05.2022	**ARCHITEKTURA**	**PROJEKT WYKONAWCZY**	**1:100**	