



Zamawiający:

Wielopole Skrzyńskie, dnia 15.05.2024 r.

Gmina Wielopole Skrzyńskie
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **„Przebudowa dróg gminnych Nr 107734R Brzeziny - Rędziny i Nr 107703R Broniszów Zapole, w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych”** - oznaczonego symbolem: **RRz.271.11.2024**.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie 1.

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie opinii geotechnicznej dla tematu Broniszów – Zapole. W udostępnianych materiałach znajduje się wyłącznie strona tytułowa oraz karta osuwiska.

Odp. Opinia zostanie udostępnioną drogą elektroniczną wraz z niniejszymi odpowiedziami.

Pytanie 2.

Czy w obrębie inwestycji występują obiekty zabytkowe wymagające przedstawienia lub szczególnego zabezpieczenia?

Odp. W obrębie inwestycji brak jest obiektów zabytkowych.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający posiada uzgodnienia lub warunki techniczne?

Odp. Zamawiający nie posiada uzgodnień oraz warunków technicznych.

Pytanie 4.

Zwracam się z prośbą o udostępnienie profilu podłużnego dla rozbudowy DG107704R oraz DG107734R.

Odp. Zamawiający nie posiada profilu podłużnego.

Pytanie 5.

Prosimy o potwierdzenie, że należy uzyskać zwolnienie z budowy kanału technologicznego i nie należy uwzględniać wyceny w ofercie.

Odp. Należy uzyskać zwolnienie z budowy kanału technologicznego i nie należy uwzględniać wyceny w ofercie.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający posiada przedmiary? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie.

Odp. Zamawiający nie posiada przedmiarów.

Pytanie 7.

Zgodnie z SWZ w Etapie II (roboty budowlane) należy wykonać nawierzchnię utwardzoną z kruszywa łamanego powierzchniowo utrwalonej przy użyciu grysów bazaltowych frakcji 5- 11 mm i emulsji asfaltowej na całej szerokości jezdni bez wykonania nawierzchni bitumicznych (warstwa wiążąca i warstwa ścierna). Według PFU oraz przekroju normalnego należy wykonać również warstwę wiążącą AC16W gr. 5cm oraz warstwę ścierną AC11S gr. 4cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Czy w ramach postępowania nie należy wyceniać ułożenia warstw bitumicznych?

Odp. W ramach postępowania należy wycenić warstwy bitumiczne tj. warstwę wiążącą AC16W gr. 5cm oraz warstwę ścierną AC11S gr. 4cm.

Nie należy brać pod uwagę nawierzchni utwardzonej z kruszywa łamanego powierzchniowo i utrwalonej przy użyciu grysów bazaltowych frakcji 5-11 mm i emulsji asfaltowej.

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Łukasz Dziuk