

Szkic lokalizacji

woj. łódzkie  
pow. piotrkowski  
101009\_5 - gm. Sulejów  
obr. 0014 - Łęczno  
dz. nr 645/1, 647/3  
Identyfikator zgłoszenia: GBR.6642.1.4177.2021



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH  
SKALA 1 : 500

1. Układ państwowy "2000" strefa 7.
2. Poziom odniesienia : Kronsztadt "60".
3. Mapę wykonano na podstawie danych z PODGIK oraz pomiaru uzupełniającego wykonanego w listopadzie 2021 r.
4. Mapa aktualna na 17.11.2021 r.
5. Brak służebności gruntowych ujawnionych  
w KW PT1P/00100083/2 dla działki numer 645/1  
w KW PT1P/00049946/4 dla działki numer 647/3

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych,  
niewykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych,  
które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.  
Za przewody nie zgłoszone do inwentaryzacji geodezyjnej,  
wykonawca niniejszej mapy nie ponosi odpowiedzialności.

Wykonawca: GEODETA S.C.  
J. Matysiak-Lysik i A. Lysik  
97-300 Piotrków Tryb., ul. Kościelna 13 m.2  
97-330 Sulejów, ul.Konecka 38  
NIP 771-268-71-61 REGON 100055073  
tel. 515-131-717, 603-952-602, 44 649-87-71

GEODETA UPRAWNIONY  
Nr upr. 19264  
mgr inż. Jolanta Matysiak - Lysik  
tel. 515 13 17 17



- Uwagi:
- proj. Linia kablowa (linia przerywana)
  - proj. Linia napowietrzna (linia ciągła)

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej:	GBR.6642.1.4177.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie:	Starosta Piotrkowski
Wykonawca prac geodezyjnych:	GEODETA s.c. J. Matysiak-Lysik, A. Lysik 97-300 Piotrków Tryb., ul. Kościelna 13 m.2 OPN. P. 1010.2021.4004 30.11.2021 v
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji:	
Imię i nazwisko ora numer uprawnień zawodowych kierownika prac:	GEODETA UPRAWNIONY Nr upr. 19264 mgr inż. Jolanta Matysiak - Lysik tel. 515 13 17 17

1. istn. linia ośw. (kablowa) typu YAKXS 4x25mm<sup>2</sup> zas. stacja 1-1689 "Podlubień"
2. istn. słup oświetleniowy (stalowy) na dz.645/1
3. Proj. YAKXS 4x25mm<sup>2</sup> L=134/178m
4. Proj. słup oświetl. stalowy + oprawa LED
5. Proj. rura ochronna DVK 75 L=2m x 3=6m
6. Proj. rura ochronna DVK 75 L=8m
7. Proj. rura ochronna DVK 75 L=40m
8. Proj. rura ochronna SRS 75 L=24m
9. Proj. słup oświetl. betonowy + oprawa LED
10. Proj. słup oświetl. betonowy
11. Proj. AsXSn 2x25mm L=141/150m

STAROSTA PIOTRKOWSKI  
Dokumentacja projektowa numer :GBR.6630.9.2022  
była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej  
za pomocą środków komunikacji elektronicznej  
w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim  
Piotrków Trybunalski dnia 2022-02-21

Mapa niniejsza jest tożsama  
z mapą zarejestrowaną  
przez PODGIK Starostwa  
Powiatowego w Piotrkowie  
Trybunalskim w dniu  
30.11.2021r. pod nr  
P1010.2021.4004

POTWIERDZAM za  
zgodność z oryginałem

mgr inż. Marcin Kucharski  
Upewnienie budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie siad., instalacji  
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  
nr awid. LOD/2737/PWBE/17

ALTOM tel. 604472040 ul. Skłodowskiej 61, 97-500 Radomsko		
Temat:	Budowa linii niskiego napięcia oświetlenia ulicznego. Projekt zagospodarowanie terenu.	Faza: P.B.
Adres	Łęczno dz. 645/1, 647/3 obręb 0014 Łęczno gm. Sulejów	Skala: 1:500
Inwestor:	Gmina Sulejów, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów	Data: 11.2021
Autorzy:	Projektował:	
	mgr inż. Marcin Kucharski nr upr. LOD/2737/PWBE/17	Rys. nr. 1