



## II PIĘTRO WIDOK C-C




**UWAGI:**

- ROZMIERZANIE PŁYTEK NA ŚCIANACH PODŁUŻNYCH ROZPOCZĄĆ OD ŚCIANY W WIDOKU A-A;
- PIERWSZE PEŁNE PŁYTKI UŁOŻYĆ OD ZAZNACZONEJ CZERWONYMI STRZAŁKAMI KRAWĘDZI ZABUDOWY G-G;
- UKŁAD PŁYTEK NA ŚCIANIE W WIDOKU C-C MUSI BYĆ IDENTYCZNY JAK NA ŚCIANIE A-A, TAK ABY FUGI PŁYTEK PODŁOŻOWYCH ZGRZYWAŁY SIĘ Z FUGAMI PŁYTEK NA WSZYSTKICH ŚCIANACH

## II PIĘTRO WIDOK A-A



- 
- OKŁADZINA DO WYSOKOŚCI 210 cm OD POSADZKI
- OKŁADZINA DO WYSOKOŚCI 120 cm OD POSADZKI
- OKŁADZINA DO WYSOKOŚCI PARAPETU OKNA
- XX cm GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY W STOSUNKU DO LICA ŚCIANY

**UWAGI:**

- WSZYSTKIE ZABUDOWY G-K POD MONTAŻ UCHWYTÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WYKONAĆ JAKO WZMOCNIENIE (NA PROFILACH TZW. OŚCIEŻNICOWYCH I Z POSZYCIEM MIN. 1 WARSTWY PŁYT CEMENTOWO-WIÓROWYCH POD PŁYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI);
- WSZYSTKIE WYMIARY ZABUDÓW G-K PODANO DLA STANU WYKOŃCZONEGO PŁYTKAMI; PRZYGOTOWUJĄC ZABUDOWĘ NALEŻY ZMNIEJSZYĆ PODANE WYMIARY O GRUBOŚĆ PŁYTEK WRAZ Z KLEJEM;
- NA NAROŻNIKACH WYPUKŁYCH ZABUDÓW PRZYCINAĆ I ŁĄCZYĆ PŁYTKI CERAMICZNE POD KĄTEM 45°

## LEGENDA DO WYPOSAŻENIA

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZOSTAŁA ZAWARTAW OPISIE TECHNICZNYM

- 1 - UMYWALKA NAŚCIENNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, SZER. 55 cm;  
MONTAŻ NA STELAŻU PODTYNKOWYM**

- 2 - MISKA USTĘPOWA WISZĄCA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;  
MONTAŻ NA STELAŻU PODTYNKOWYM**

### 2a - PRZYCISK SPŁUKUJĄCY

- 3 - ZAWORY ŚCIENNE - ISNIEJĄCE ZAWORY PRZEDŁUŻYĆ (WYPROWADZIĆ PRZED LICO PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY G-K) I ZAMONTOWAĆ NOWE KURKI**

- 4 - WPUST PODŁOGOWY - ISTNIEJĄCY WPUST WYMIENIĆ NA NOWY, NIERDZEWNY**

- 5 - PORĘCZE PRZY UMYWALCE - UCHYLNE, DŁ. 62 cm**

- 6 - PORĘCZE PRZY MISCE USTĘPOWEJ - UCHYLNE, DŁ. 87 cm**

- 7 - LUSTRO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, UCHYLNE, 60x60 cm**

- ### 8 - DOZOWNIK NA MYDŁO, PODTYNKOWY, NIERDZEWNY

- 9 - ZINTEGROWANY POJEMNIK NA RĘCZNIKI I KOSZ NA ODPADY, PODTYNKOWY, NIERDZEWNY**

- 10 - POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY, PODTYNKOWY, NIERDZEWNY**

- 11 - SZCZOTKA DO WC WISZĄCA, NIERDZEWNA**

- 12 - KOSZ NA ODPADY ZAMYKANY, WISZĄCY NAŚCIENNY, NIERDZEWNY**

- ### 13 - PRZEWIJAK SKŁADANY NAŚCIENNY

- 14 - WIESZAK ŚCIENNY, POTRÓJNY, NIERDZEWNY**

- 15 - OPRAWA OŚWIETLENIOWA SCIENNA - ISTNIEJĄCĄ OPRAWĘ ZDEMONTOWAĆ, PRZYGOTOWAĆ INSTALACJĘ I ZAMONTOWAĆ NOWĄ OPRAWĘ**

- 16 - GNIAZDO ELEKTRYCZNE, HERMETYCZNE - ISTNIEJĄCE GNIAZDO  
ZDEMONTOWAĆ, PRZYGOTOWAĆ INSTALACJĘ I ZAMONTOWAĆ NOWE GNIAZDO**

- 17 - ISTNIEJĄCY GRZEJNIK - ZDEMONTOWAĆ NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT I ZAMONTOWAĆ PONOWNIE PO WYKONANIU OKŁADZIN Z PŁYTEK**

- 18 - WENTYLATOR OSIOWY WYWIEWNY CICHY - ISTNIEJĄCY WENTYLATOR ŚCIENNY ZDEMONTOWAĆ I ZAMONTOWAĆ NOWY W ZABUDOWIE G-K; NOWY WENTYLATOR POŁĄCZYĆ Z ISTNIEJĄCYM KANAŁEM WENTYLACYJNYM RURĄ SPIRO I PODŁĄCZYĆ DO ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO**

**RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM**

