



WIDOK A-A



UWAGI:

- ROZMIERZANIE PŁYTEK NA ŚCIANACH PODŁUŻNYCH ROZPOCZĄĆ OD ŚCIANY W WIDOKU A-A;
- PIERWSZE PEŁNE PŁYTKI UŁOŻYĆ OD NAROŻNIKA POMIESZCZENIA;
- UKŁAD PŁYTEK NA ŚIANIE W WIDOKU C-C MUSI BYĆ IDENTYCZNY JAK NA ŚCIANIE A-A, TAK ABY FUGI PŁYTEK PODŁOGOWYCH ZGRYWAŁY SIĘ Z FUGAMI PŁYTEK NA WSZYSTKICH ŚCIANACH

WIDOK C-C



OKŁADZINA DO WYSOKOŚCI 210 cm OD POSADZKI

OKŁADZINA DO WYSOKOŚCI 120 cm OD POSADZKI

UWAGI:


- WSZYSTKIE ZABUDOWY G-K POD MONTAŻ UCHWYTÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WYKONAĆ JAKO WZMOCNIONE (NA PROFILACH TZW. OŚCIEŻNICOWYCH I Z POSZCIEM MIN. 1 WARSTWY PŁYT CEMENTOWO-WIÓROWYCH POD PŁYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI);
- WSZYSTKIE WYMIARY ZABUDÓW G-K PODANO DLA STANU WYKOŃCZONEGO PŁYTKAMI; PRZYGOTOWUJĄC ZABUDOWĘ NALEŻY ZMNIJSZYĆ PODANE WYMIARY O GRUBOŚĆ PŁYTEK WRAZ Z KLEJEM;
- NA NAROŻNIKACH WYPUKŁYCH ZABUDÓW PRZYCINAĆ I ŁĄCZYĆ PŁYTKI CERAMICZNE POD KĄTEM 45°

LEGENDA DO WYPOSAŻENIA

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZOSTAŁA ZAWARTAW OPISIE TECHNICZNYM

- 1 - UMYWALKA NAŚCIENNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, SZER. 55 cm; MONTAŻ NA STELAŻU PODTYNKOWYM
- 2 - MISKA USTĘPOWA WISZĄCA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH; MONTAŻ NA STELAŻU PODTYNKOWYM
- 2a - PRZYCISK SPŁUKUJĄCY
- 3 - PRZEPŁYWOWY, ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY WRAZ Z WĘŻAMI ELASTYCZNYMI INSTALACJI WODY - ZDEMONTOWAĆ NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT I ZAMONTOWAĆ PONOWNIE PO WYKONANIU OKŁADZIN Z PŁYTEK
- 4 - PORĘCZE PRZY UMYWALCE - UCHYLNE, Dł. 62 cm
- 5 - PORĘCZE PRZY MISCE USTĘPOWEJ - UCHYLNE, Dł. 87 cm
- 6 - LUSTRO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, UCHYLNE, 60x60 cm
- 7 - DOZOWNIK NA MYDŁO, NIERDZEWNY
- 8 - POJEMNIK NA RĘCZNIKI, NIERDZEWNY
- 9 - KOSZ STOJĄCY NA ZUŻYTE RĘCZNIKI, NIERDZEWNY
- 10 - POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY, NIERDZEWNY
- 11 - SZCZOTKA DO WC WISZĄCA, NIERDZEWNA
- 12 - PRZEWIJAK SKŁADANY NAŚCIENNY
- 13 - KOSZ NA ODPADY, ZAMYKANY, WISZĄCY NAŚCIENNY NIERDZEWNY
- 14 - WIESZAK ŚCIENNY, POTRÓJNY, NIERDZEWNY
- 15 - OPRAWA OŚWIETLENIOWA ŚCIENNA - ISTNIEJĄCA OPRAWĘ ZDEMONTOWAĆ, PRZYGOTOWAĆ INSTALACJĘ I ZAMONTOWAĆ NOWĄ OPRAWĘ
- 16 - GNIAZDO ELEKTRYCZNE, HERMETYCZNE - ISTNIEJĄCE GNIAZDO ZDEMONTOWAĆ, PRZYGOTOWAĆ INSTALACJĘ I ZAMONTOWAĆ NOWE GNIAZDO
- 17 - ISTNIEJĄCY GRZEJNIK - ZDEMONTOWAĆ NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT I ZAMONTOWAĆ PONOWNIE PO WYKONANIU OKŁADZIN Z PŁYTEK

RYСУNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

 PROGRESBUD	Progresbud sp. z o. o.		tel. +48 (0-32) 721-81-61 kom. +48 509 413 471 wojciech.wlodarczyk@progresbud.pl		32-500 Chrzanów Bartosza Głowackiego 17 progresbud.pl	
	Nazwa obiektu budowlanego	REMONT ŁAZIENKI W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W CHRZANOWIE PRZY UL. ZIELONEJ 20				
	Tytuł rysunku	ŁAZIENKA PARTER - PROJEKT				
	Projektant	mgr inż. arch. WOJCIECH WŁODARCZYK nr uprawnień: MPOIA/040/2008 w specjalności architektonicznej		podpis		
			Skala rys.	1:20		
			Numer rys.	A.12		
			Data	02.2024		