

## PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa tymczasowych dróg z płyt betonowych na Osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie (droga KD.2 i KD.3)**

Nr poz.	Podstawa	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość	cena	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
		01.00.00	<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
		01.02.02	<b>1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny</b>				
1			Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - z wywozem	m3	151,5		0,00 zł
		02.00.00	<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b>				
		02.01.01	<b>2.1 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych</b>				
3			Wykonanie wykopów wraz z wywozem urobku na koszt Wykonawcy	m3	303		0,00 zł
		04.00.00	<b>3. PODBUDOWY</b>				
		04.02.01	<b>3.1 Warstwy z kruszywa łamanego</b>				
4			Warstwa z kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	1515		0,00 zł
		05.00.00	<b>4. NAWIERZCHNIE</b>				
		05.03.23	<b>4.1 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej</b>				
5			Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych 300x150x15 (zakup nowych płyt, transport oraz wbudowanie, szerokość drogi 4,5 m) na podsypce piaskowej o grubości 5 cm	m2	1363,5		0,00 zł
		06.00.00	<b>5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
		06.03.01	<b>5.1 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp</b>				
6			Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie	m2	606		0,00 zł
							<b>0,00 zł</b>
						<b>23% VAT</b>	<b>0,00 zł</b>
						<b>Cena brutto</b>	<b>0,00 zł</b>