

Gryfice, 19.11.2021 r.

ZDP.272.09.1.2021

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania na: **Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 3146Z w m. Bądkowo poprzez wykonanie ciągów pieszych i oznakowanego przejścia dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem**

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

W załączniku nr 5 (Wyceniony Przedmiar Robót) pozycja 10 przyjmuje brzmienie:

Nawierzchnie z brukowca - z kamienia narzutowego o wymiarach 16-20cm - **spoinowanie betonem C12/15**

Powyższe zmiany stają się częścią SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

Wykonawcy zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert

W złączeniu poniżej poprawiony Załącznik Nr 5 Wyceniony przedmiar robót.

ZAŁĄCZNIK NR 5	WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT
-----------------------	----------------------------------

Ja (my), niżej podpisany (ni)

.....
działając w imieniu i na rzecz :

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

.....
(adres siedziby wykonawcy)

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 3146Z w m. Bądkowo poprzez wykonanie ciągów pieszych i oznakowanego przejścia dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem”

Lp.	Podstawa opisu	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE							
1		D-00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,24		
2		D-01.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm wraz z wywozem w miejsce wybrane przez	m ²	700,00		

		Wykonawcę					
3			Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm	m ²	210,00		
4			Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 15cm	m ²	210,00		
PODBUDOWA							
5		D-04.01.01	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m ²	630,00		
6		D-04.05.01	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5 /2,0MPa grubość po zagęszczeniu 10cm	m ²	630,00		
7		D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m ²	290,00		
8		D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²	340,00		
NAWIERZCHNIA							
9		D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm wypełnieniem spoin piaskiem – podjazdy	m ²	410,00		
10		D-05.03.23a	Nawierzchnie z brukowca - z kamienia narzutowego o wymiarach 16-20cm - spoinowanie betonem C12/15	m ²	220,00		
KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA							
11		D-08.03.01	Obrzeża betonowe chodnikowe o wymiarach 30x8x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	360,00		
12		D-08.03.01	Krawężniki betonowe uliczne 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	20,00		
13		D-08.03.01	Oporniki betonowe 12x25cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	365,00		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
14		D-06.03.01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10cm	m ²	260,00		
15		D-06.03.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m ²	260,00		
OZNAKOWANIE							
16		D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	m ²	20,00		
17		D-07.01.01	Słupki z rur stalowych o średnicy 50mm do pionowych znaków drogowych	szt.	9,00		
18		D-07.01.01	Pionowe znaki zakazu ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m ²	szt.	19,00		
19			Uszorstnienie nawierzchni systemem żywic syntetycznych barwionych i kruszywa łamanego	m ²	100,00		
20			Montaż progów płytowego	kpl	1,00		
21			Punktowe elementy odblaskowe	szt.	10,00		
OŚWIETLENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH							
1	KNNR 5 0701-05		Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³	3,60		
2	KNR 5-08 0608-07		Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ²	m	22,00		
3	KNR 5-08 0614-02		Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kat. III	m	6,00		

4	KNNR 5 0706- 01		nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4m	m	30,00		
5	KNNR 5 0723- 01		Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m	7,00		
6	KNNR 5 0705- 01		Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	10,00		
7	KNNR 5 0707- 02		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	39,00		
8	KNNR 5 0702- 05		Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³	2,40		
9	KNR 2-01 0707-02		Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych oświetleniowych	m ³	0,864		
10	KNR 5-10 0708-01		Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III	szt.	2,00		
11	KNR 5-10 1005-07		Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp (1 lampa w oprawie)	szt.	2,00		
12	KNR 5-10 1004-01		Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe	m	12,00		
13	KNR 5-10 1001-03		Montaż tabliczek zaciskowych w słupie	kpl	2		
14	KNNR 5 0403- 01		Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym	szt.	1		
15	KNNR 5 1303- 03		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1,00		
16	KNNR 5 1303- 04		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	2,00		
17	KNNR 5 1304- 01		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1,00		
18	KNNR 5 1305- 01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba)	prób.	1,00		
19	KNNR 5 1305- 02		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (następna próba)	prób.	1,00		
Razem netto							
Podatek VAT 23%							
Wartość brutto (netto + podatek VAT)							

....., dnia

Uwaga!

Oświadczenie wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego osoby/osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej- pełnomocnika wykonawców.

/PODPISANO:
Z-CA DYREKTORA ZDP GRYFICE
WINCENTY HEILIK/