

Narol, dnia 05.06.2024 r.

Zamawiający:

**Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Narol
ul. Bohaterów 19 Września 1939 roku 38
37-610 Narol**

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: *postępowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn.: „Budowa budynku szkoleniowo – edukacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Łówczy”*

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Proszę o zamieszczenie detalu, wyglądu i technologii wykonania obudowy klinkierem donic wraz z obmiarowaniem.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Technologia wykonania obudowy donic betonowych polega na klejeniu płytek klinkierowych w kolorystyce wskazanej graficznie na rysunkach elewacji. Płytki o grubości 2,5 cm w kolorze szarym. Format płytek- 250x65x25 mm. Szerokość spoiny 10 mm. Rodzaj fugi-cementowa w kolorze jasno szarym (fugowanie na półsucho). Wiązanie płytek –wozówkowe. Zaleca się wykonanie „delikatnego” zadaszania betonowego na murkach z lekkim spadkiem w kierunku zewnętrznym z kapinosem. Szczegółowe rysunki poszczególnych elementów donic i murków są przedstawione w części rysunkowej projektu technicznego branży konstrukcyjnej wraz z obmiarowaniem.

Pytanie 2:

W projekcie instalacyjnym na rys. S-1 narysowany jest zestaw do grzania wody w bojlerach, brak go w przedmiarze.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zestaw do grzania wody został umieszczony w przedmiarze zaktualizowanym z dnia 04.06.2024r.

Pytanie 3:

Proszę o zamieszczenie przedmiaru ilości m² malowania drewna.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

W cenie elementów drewnianych (tj. słupów drewnianych oraz podsufitek) należy uwzględnić zabezpieczenie oraz dwukrotne lakierowanie wg kalkulacji własnej.

Pytanie 4:

Proszę o zestawienie drewna potrzebnego do montażu okiennicy.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Ilość drewna potrzebne do montażu okiennic na podstawie rysunków elewacyjnych oraz wielkości poszczególnych otworów przedstawionych w zestawieniu stolarki.

Pytanie 5:

Celem wyceny proszę o podanie rodzaju materiału z którego ma być wykonane palenisko i komin.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Palenisko oraz komin zewnętrzny będą wykonane z cegły klinkierowej pełnej.

Pytanie 6:

Niezgodność ilości przyjętej stali w przedmiarze do ilości z projektu konstrukcyjnego. Prosimy o weryfikację stali.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Występuje nieprawidłowość w przedmiarze. Korekta została wprowadzona wg zestawienia stali elementów żelbetowych – PT rysunki zamiennie.

Pytanie 7:

Brak w przedmiarze wykonania i montażu kratownic dachowych.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Poz. 56 oraz 57 zawierają koszty związane z montażem i wykonaniem nośnej konstrukcji dachu.

Pytanie 8:

Brak w przedmiarze elementu "wieniec pod kątem" z PT.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Występuje nieprawidłowość w projekcie technicznym. W konstrukcji ściany ŚĆ 05 nie wymaga się wykonania wieńca pod kątem (w/w wieniec nie jest zawarty w przedmiarze z dnia 04.06.2024 oraz wg rysunków zamiennych).

Pytanie 9:

Proszę o rozwiązanie szczegółowe wykonania stężenia kratownic drutem fi16

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Jest przedstawiono na rzucie więźby branży konstrukcyjnej rys. K4_00.

Pytanie 10:

Czy humus do zagospodarowania terenu jest po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Tak

Pytanie 11:

Brak w przedmiarze kanału wentylacyjnego do pomieszczenia WC.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Kanały wentylacyjne z pustaków keramzytowych oraz komin ceglany na zewnątrz obejmuje poz.48 przedmiaru z dnia 04.06.2024.

Pytanie 12:

W projekcie instalacyjnym na rys. S-1 narysowany jest zestaw do grzania wody w bojlerach, brak go w przedmiarze.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Podgrzewacz wody jest zawarty w rozdziale branży elektrycznej przedmiaru z dnia 04.06.2024.

Zamawiający informuje, że **nie ulega zmianie termin składania ofert.**

Termin składania ofert mija 12.06.2024 r.

W uzupełnieniu udzielonej odpowiedzi nr 4 z dnia 29.05.2024:

Pytanie 4:

Czy można dokonać modyfikacji przedmiaru w stosunku do dokumentacji?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Na potrzeby opracowania oferty można modyfikować przedmiar względem projektu budowlanego w zakresie robót koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający uzupełnia odpowiedź o:

*Na potrzeby opracowania oferty można modyfikować przedmiar względem projektu budowlanego w zakresie robót koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia **po wcześniejszym zapytaniu i akceptacji dodatkowych robót przez Zamawiającego.***

Ze względu na dokonywane zmiany i rozbieżności Zamawiający załącza rysunki zamienne oraz zaktualizowany przedmiar robót z dnia 04.06.2024 r.

