
PRZEDMIAR "ŚLEPY KOSZTORYS"

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń
45451000-3 Dostarczenie i montaż wyposażenia

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA – ROZBUDOWA I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW ORAZ SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

ADRES INWESTYCJI : KĘPSKO, POWIAT ŚWIEBODZIN, DZ. NR 67 OBRĘB KĘPSKO

INWESTOR : Gmina Świebodzin

ADRES INWESTORA : ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Lewicki

DATA OPRACOWANIA : październik 2020

Wartość kosztorysowa robót netto : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2020

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i doposażenie placu zabaw oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Kępko, w powiecie świebodzińskim na fragmencie działki nr 67, obręb ewidencyjny Kępko.

Fragment terenu, na którym planowana jest inwestycja, pokryty jest w chwili obecnej nawierzchnią trawiastą. Na terenie przeznaczonym pod rozbudowę, nie znajdują się żadne obiekty budowlane wymagające wyburzenia w związku z planowaną inwestycją. Planuje się przesunięcie fragmentu istniejącego ogrodzenia w nową lokalizację (według rysunku).

Planuje się rozbudowę istniejącego placu zabaw, budowę wiaty rekreacyjnej oraz siłowni zewnętrznej na fragmencie działki o numerze 67 oraz przesunięcie fragmentu istniejącego ogrodzenia oraz montaż nowego. Przed przystąpieniem do prac należy miejsce montażu oczyścić z nieczystości oraz przygotować istniejącą nawierzchnię.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45112720-8	Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych			
1.1	45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. 15 km lub na odkład; grunt kat. I-II	m ³		
d.1.	0239-01	zebranie wierzchniej warstwy ziemi z obszaru objętego robotami - projektowana nawierzchnia z kostki	m ³	13,750	
1	0214-03	zebranie wierzchniej warstwy ziemi z obszaru objętego robotami - projektowana nawierzchnia bezpieczna	m ³	6,900	
		23,00*0,30			
				RAZEM	20,650
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.	0103-04	projektowana nawierzchnia z kostki	m ²	55,000	
1		projektowana nawierzchnia bezpieczna	m ²	23,000	
		23,00			
				RAZEM	78,000
3	KNR AT-04	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny	m ²		
d.1.	0101-02	projektowana nawierzchnia z kostki	m ²	55,000	
1		projektowana nawierzchnia bezpieczna	m ²	23,000	
		23,00			
				RAZEM	78,000
4	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II	m		
d.1.	0401-03	projektowana nawierzchnia z kostki	m	32,000	
1		5,00*2+11,00*2			
				RAZEM	32,000
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1.	0407-05	projektowana nawierzchnia z kostki	m	32,000	
1		5,00*2+11,00*2			
				RAZEM	32,000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1.	0114-05	projektowana nawierzchnia z kostki	m ²	55,000	
1		55,00			
				RAZEM	55,000
7	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.	0511-02	projektowana nawierzchnia z kostki	m ²	55,000	
1		55,00			
				RAZEM	55,000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia bezpieczna z piasku	m ²		
d.1.	0105-07		m ²	23,000	
1	0105-08	23,00			
				RAZEM	23,000
1.2	45451000-3	Dostarczenie i montaż wyposażenia			
9	Kalkulacja	Dostarczenie i montaż z urządzeń wyposażenia - Zjazd linowy - Kolejka linowa	szt		
d.1.	własna		szt	1,000	
2		1,00			
				RAZEM	1,000
10	Kalkulacja	Dostarczenie i montaż z urządzeń wyposażenia - Huśtawka bocianie Gniazdo	szt		
d.1.	własna		szt	1,000	
2		1,00			
				RAZEM	1,000
11	Kalkulacja	Dostarczenie i montaż z urządzeń wyposażenia - karuzela	szt		
d.1.	własna		szt	1,000	
2		1,00			
				RAZEM	1,000
12	Kalkulacja	Dostarczenie i montaż z urządzeń wyposażenia - Orbitrek plus motyl na pylonie	szt		
d.1.	własna				
2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13	Kalkulacja d.1. własna 2	Dostarczenie i montaż z urządzeń wyposażenia - Jeździec plus narciarz na pylonie	szt		
		2,00	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
14	Kalkulacja d.1. własna 2	Dostarczenie i montaż z urządzeń wyposażenia - Wioślarz plus prasa nożna	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
15	Kalkulacja d.1. własna 2	Dostarczenie i montaż z urządzeń wyposażenia - Drabinka plus ławka na pylonie	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16	Kalkulacja d.1. własna 2	Dostarczenie i montaż z urządzeń wyposażenia - Biegacz wolnostojący	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17	Kalkulacja d.1. własna 2	Dostarczenie i montaż z urządzeń wyposażenia (wybieg) - wiata	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18	Kalkulacja d.1. własna 2	Dostarczenie i montaż z urządzeń wyposażenia (wybieg) - Ławostół drewniany	szt		
		3,00	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
19	Kalkulacja d.1. własna 2	Dostarczenie i montaż z urządzeń wyposażenia (wybieg) - Tablica z regulaminem	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20	Kalkulacja d.1. własna 2	Dostarczenie i montaż z urządzeń wyposażenia (wybieg) - Ławka z oparciem na podstawie metalowej	szt		
		7,00	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
21	Kalkulacja d.1. własna 2	Dostarczenie i montaż z urządzeń wyposażenia - Stojak na rowery	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22	Kalkulacja d.1. własna 2	Dostarczenie i montaż z urządzeń wyposażenia (wybieg) - Tablica z regulaminem	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
23	Kalkulacja d.1. własna 2	Dostarczenie i montaż z urządzeń wyposażenia (wybieg) - Kosz na odpady	szt		
		5,00	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
1.3	45340000-2	Instalowanie ogrodzeń			
24	KNR 2-23 d.1. 0403-06 z.o. 3 3.4.	Ogrodzenia - demontaż przed ponownym montażem	m		
		48,90	m	48,900	
				RAZEM	48,900
25	KNR 2-23 d.1. 0403-06 3	Ogrodzenia - ponowny montaż	m		
		48,90	m	48,900	
				RAZEM	48,900
26	Kalkulacja d.1. własna 3	Montaż ogrodzenia panelowego wys. 1,5 m w kolorze zielonym	m		
		49,36+52,16	m	101,520	
				RAZEM	101,520