

Łódź, dnia 8 lutego 2023r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu przetargowym**

Dotyczy: postępowania prowadzone w trybie podstawowym na roboty budowlane polegające na **Roboty budowlane polegające na przebudowie dróg w miejscowości Moskwa na terenie Gminy Nowosolna – RI.271.1.20.2022.**

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. -dalej PZP) Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do treści SWZ. Poniżej Zamawiający w kolejności przekazuje pytanie wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1

Czy w przypadku zakończenia robót przed końcowym terminem realizacji Zamawiający dopuszcza możliwość płatności końcowej, wcześniej niż na koniec okresu realizacji ?

Ad. 1

Tak. Umowa przewiduje jedynie końcowy termin realizacji umowy, który określa § 3 umowy.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza płatności częściowe za wykonane poszczególne etapy robót ?

Ad. 2

Tak. W związku z powyższym ulega zmianie treść § 14 umowy.

Pytanie 3

- a) Czy zapłata wynagrodzenia będzie dokonana osobno za każdą część przedmiotu umowy, czyli wykonawca wystawi dwie faktury: jedną za część 1, a drugą za część 2?
- b) Czy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie jednej faktury wystawionej łącznie za część 1 i część 2 ?

Ad. 3

- a) TAK. Osobno.
- b) NIE.

Pytanie 4

Wykonawca ma spełnić warunek udziału w postępowaniu, wykazując, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót przy realizacji niniejszego zamówienia, posiada min. 5 lat doświadczenia zawodowego i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budownictwa drogowego bez ograniczeń. W SWZ jest zapis, że Zamawiający oceniając doświadczenie weźmie pod uwagę okres czasu jaki upłynął od uzyskania uprawnień. W tabelce (wykazie osób składanym na wezwanie Załącznik nr 6b) jest zapis "Okres pełnienia funkcji kierownika budowy". W związku z tym proszę o wyjaśnienie, czy 5 lat wskazane w warunku doświadczenia, będzie liczone okresem czasu od uzyskania uprawnień, czy liczony będzie czas przepracowany na budowach, którymi kierowała dana osoba i ten czas ma wynosić łącznie 5 lat doświadczenia na budowach jako kierownik budowy, kierownik robót, lub inspektor nadzoru ?

Ad. 4

Zamawiający będzie oceniał doświadczenie osoby pełniącej funkcję kierownika robót jako okres czasu od uzyskania uprawnień i musi on wynosić min. 5 lat.

Pytanie 5

Część I i II – Jaka jest właściwa gł. korytowania? 30 cm wg przedmiaru, czy 40 cm wg projektu?

Ad. 5

Docelowe koryto ma mieć średnią głębokość wynoszącą 40 cm, przedmiar robót w wcześniejszych pozycjach uwzględnia m.in.: frezowanie nawierzchni, rozbiórkę podbudowy, które łącznie z tymi pozycjami dają docelową głębokość koryta.

Pytanie 6

Część I – Jaka jest grubość warstwy wiążącej? 7 cm wg przedmiaru, czy 4 cm wg projektu?

Ad. 6

Grubość warstwy wiążącej wynosi 4cm. Zamawiający informuje, iż przedmiar jest dokumentem pomocniczym. Jednocześnie zamawiający informuje, iż roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 7

Część II – Jaka jest grubość warstwy wiążącej? 5 cm wg przedmiaru, czy 4 cm wg projektu?

Ad. 7

Grubość warstwy wiążącej wynosi 4cm. Zamawiający informuje, iż przedmiar jest dokumentem pomocniczym. Jednocześnie zamawiający informuje, iż roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 8

Część I i II – Jaki jest kolor kostki betonowej na zjazdach?

Ad. 8

Zamawiający informuje, iż na zjazdach należy wbudować kostkę betonową koloru czerwonego.

Pytanie 9

Część I i II – Jakich rozmiarów krawężnik należy wbudować na zjazdach? 20x25x100 wg przedmiaru, czy 15x30x100 wg projektu?

Ad. 9

Należy przyjąć krawężnik najazdowy 15x22x100.

Pytanie 10

Część I i II – Prosimy o podanie rozmiarów ławy pod krawężnik na zjazdach.

Ad. 10

Spód ławy 35 cm x 20 cm, opór min: 15 cm (szerokość) 15 cm (wysokość licząc od dołu krawężnika)

Pytanie 11

Część I i II – Jaka jest klasa betonu na ławę pod krawężnik na zjazdach

Ad. 11

Na ławę dla krawężników na zjazdach należy przyjąć klasę betonu C12/15

Pytanie 12

Część I i II – Jaka jest kwota przeznaczona przez Zamawiającego na wykonanie zamówienia?

Ad. 12

Zamawiający ujawni kwotę na sfinansowanie zamówienia przed terminem otwarcia ofert lecz już po upływie terminu do ich składania.

Pytanie 13

Wnosimy o możliwość wystawienia 2 faktur częściowych.

Ad. 13

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

Pytanie 14

Czy zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie ruchu na czas wykonywania robót?

Ad. 14

Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie ruchu jedynie na czas wykonywania prac związanych z rozkładaniem warstw bitumicznych.

Pytanie 15

Czy zamawiający posiada wszystkie potrzebne zgody na wycinki drzew?

Ad. 15

Zamawiający jest w trakcie pozyskiwania niezbędnych zgód.

Pytanie 16

Czy dopuszcza się zamianę dwóch warstw kruszywa 0-31,5 i 31,5 – 63 na jedną, grubości 25cm z kruszywa 0-31,5 lub 0-63

Ad. 16

Zgodnie z informacją zawartą w dokumentacji projektowej, nie dopuszcza się zmian dla podanej konstrukcji.

Dotyczy części 1: Przebudowa drogi gminnej Nr 106350 E relacji: „Od drogi Nr 106316 E do drogi Nr 106322 E” w miejscowości Moskwa, gm. Nowosolna

Pytanie 17

Zgodnie z częścią opisową do projektu: „Dla projektowanej drogi gminnej zaprojektowano w odwodnienie nawierzchni jezdni powierzchniowe, miejscowo do istniejących rowów, które należy odmulić”, natomiast zgodnie z załączonym przedmiarem należy wycenić wykonanie 2 wpustów ulicznych wraz z kanałami.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualnie jeżeli trzeba wykonać wpusty prosimy o uzupełnienie dokumentacji o te elementy.

Ad. 17

Zamówienie nie obejmuje wykonania wpustów ulicznych.

Pytanie 18

Prosimy o załączenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych do projektu.

Ad. 18

Zamawiający załączył specyfikację techniczną.

Pytanie 19

Prosimy o podanie rodzaju mieszanki do wykonania na zjazdach bitumicznych.

Ad. 19

Beton asfaltowy AC 11S 50/70.

Pytanie 20

Prosimy o podanie wymiarów krawężnika kamiennego.

Ad. 20

Zamawiający rezygnuje z wykonania w osi skrzyżowania okręgu o promieniu 2m z kostki kamiennej granitowej 15/15/15 cm (+/- 2cm) obramowany krawężnikiem granitowym łukowym.

Pytanie 21

Zgodnie z częścią opisową do projektu oraz przekrojami, warstwę wiążącą należy wykonać gr. 4cm, natomiast wg przedmiaru gr. 7cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Ad. 21

Grubość warstwy wiążącej wynosi 4cm. Zamawiający informuje, iż przedmiar jest dokumentem pomocniczym. Jednocześnie zamawiający informuje, iż roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 22

Prosimy o podanie grubości płyt ażurowych.

Ad. 22

Należy przyjąć grubość płyt ażurowych 8cm.

Pytanie 23

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści fakturowanie częściowe, w miejsce jednorazowej płatności po odbiorze końcowym.

Ad. 23

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2

Dotyczy części 1: Przebudowa drogi gminnej Nr 106350 E relacji: „Od drogi Nr 106316 E do drogi Nr 106322 E” w miejscowości Moskwa, gm. Nowosolna

Pytanie 24

Prosimy o załączenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych do projektu.

Ad. 24

Zamawiający załączył specyfikację techniczną.

Pytanie 25

Prosimy o podanie rodzaju mieszanki do wykonania na zjazdach bitumicznych.

Ad. 25

Beton asfaltowy AC 11S 50/70.

Pytanie 26

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści fakturowanie częściowe, w miejsce jednorazowej płatności po odbiorze końcowym.

Ad. 26

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

WAŻNE!!!

Na przekrojach poprzecznych dotyczących „Przebudowy drogi gminnej Nr 106350 E relacji: Od drogi Nr 106316 E do drogi Nr 106322 E” w miejscowości Moskwa, gm. Nowosolna błędnie została zamieszczona szerokość jezdni 5m. Prawidłowa szerokość jezdni wynosi 5,5m.


W związku z powyższym Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni o szerokości 5,5 m.

Jednocześnie Zamawiający w celu ujednoczenia publikuje zmodyfikowaną treść SWZ wraz z załącznikami (które uległy modyfikacji) uwzględniającą powyższe odpowiedzi na pytania.

Zamawiający informuje, że termin składania jak i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem


Piotr Szcześniak

Kierownik Referatu
Rozwoju Infrastruktury i Mienia

Anna Witekowska

INSPEKTOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Sebastian Rudziński