


Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619
e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl, www.trzebiatow.pl



Trzebiatów, 10.07.2024 r.

Znak sprawy: **RZ.271.17.2024**

WYKONAWCY
ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – nr 2

Gmina Trzebiatów, na podstawie art. 284 ust. 1, 4 i 6 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **„Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Trzebiatów”** – Ogłoszenie nr 2024/BZP 00385265/01 z dnia 2024-06-27

Do zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści SWZ:

Pytanie nr 1:

Projekt stałej organizacji ruchu zakłada wykonanie oznakowanie pionowe i poziome. Natomiast załączony przedmiar tylko pionowe. Ponadto przedmiar zakłada inne oznakowania pionowe niż jest wskazane w projekcie. Proszę o wskazanie czy w wycenie należy przyjąć oznakowanie zgodnie z projektem czy załączonym przedmiarem oraz o wskazanie ilości oznakowania poziomego.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Oznakowanie poziome należy wykonać z kostki betonowej koloru białego barwionej w masie zgodnie z pozycją nr 24 PR.

Oznakowanie poziome zawarte w pozycji nr 28 PR zawiera komplet znaków do wymiany na nowe (projektowane i istniejące).

Pytanie nr 2:

Czy w wycenie Wykonawca ma uwzględnić koszty związane z opracowaniem i wdrożeniem czasowej organizacji ruchu na czas realizacji zadania?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Tak, wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swojej kalkulacji cenowej koszty związane z opracowaniem i wdrożeniem czasowej organizacji ruchu na czas realizacji zadania.

Informacje na ten temat widnieją w projekcie umowy – stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ, w § 5 ust. 1 pkt 13), cytat:

„Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności: (...) sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskanie w tym zakresie wszelkich niezbędnych uzgodnień”,

a także w postanowieniach SWZ, w rozdziale XXVII „Sposób obliczenia ceny”, ust. 6 pkt 1), cytat:

„Cena ofertowa musi zawierać ponadto:

- 1) koszt opracowania i wprowadzenia **czasowej organizacji ruchu**, *jeżeli przewiduje to umowa z wykonawcą, lub zajdzie taka konieczność dla zrealizowania robót”.*

Pytanie nr 3:

Jakiej średnicy ma być studnia nr 8 ponieważ na profilu zaznaczona jest jako dn1200 mm a na pzt jako dn 600mm. Proszę zweryfikować ilości studni dn 1200 i 600mm.

Czy studnię istniejącą nr 1 należy wymienić, tak jak jest opisane na PZT bo z profilu to nie wynika?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Z uwagi na kolizję studni z istniejącym uzbrojeniem w punkcie 8 - studnia DN1200 mm się nie zmieści. Wobec powyższego należy zamontować studnię o średnicy 600 mm.

Wyjaśnienia na temat studni w punkcie „1”, zamawiający opublikował 09.07.2024 r. (wyjaśnienia treści SWZ nr 1, odpowiedź na pytanie nr 4).

Zatwierdził:
Zastępca Burmistrza Trzebiatowa
Grzegorz Jelonek