


RZUT PONIŻEJ STROPU



L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ilość	Typ, producent, dostawca (nieujawniany) lub odesłanie do innego projektu	Uwagi
18.B.1	Obiekty nr 18: STUDNIE POMIAROWE SP ELEMENTY BUDOWLANE: Studnia żelbetowa, sucha, przykryta żelbetowym stropem, D*H=1,50*2,15 m; z rząpiami głębokości 0,30 m; z włazem uchylnym □ 800 mm kl. A 15 wyk. stal nierdzewna; z drabinką pod włazem, wyk. stal nierdzewna	2 kpl.		
18.T.1	INSTALACJE TECHNOLOGICZNE: Armatura i rury w instalacjach technologicznych, w tym m.in. - zasuwą nożowa do zabudowy międzykołnierzowej z napędem elektrycznym wieloobrotowym zmiennoprędkościowym regulacyjnym ze sterownikiem umieszczonym na kolumnie na stropie komory - wstawka montażowa	2 kpl.		
18.V.1	INSTALACJE WENTYLACYJNE: Instalacja wentylacji dla studni poz. 18.B.1	2 kpl.		
18.B.1	INSTALACJE ELEKTRYCZNE: Instalacje zasilania i sterowania dla urządzeń elektrycznych w instalacjach technologicznych, w tym m.in. przepływomierz elektromagnetyczny DN 200	2 kpl.		
<p>Uwagi:</p> <p>1. Rysunek przedstawia studnię pomiarową SP.I (ob. 18.I). Druga studnia pomiarowa SP.II (ob. 18.II) jest taka sama, z tym, że występuje ona na rurociągu projektowanym, a nie istniejącym.</p> <p>2. Rozróżnienie graficzne elementów jest następujące:</p> <div><div></div> - elementy nowe (czarne/nasycone)</div> <div><div></div> - elementy istniejące (szare/wytłumione)</div>				
Inwestor: Gmina Jeżewo, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo				
Zamierzenie budowlane: Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Jeżewie				
Nazwa obiektu budowlanego: Oczyszczalnia ścieków w Jeżewie ul. Łąkowa 2, 86-131 Jeżewo Działka nr 58/11, obręb ewidencyjny 0009 Jeżewo (identyfikator działki 041404_2.0009.58/11)				
Opracowanie: Koncepcja dla zamierzenia budowlanego: "Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Jeżewie"				
Tytuł rysunku:				
Studnie pomiarowe SP				
Rodzaj opracowania: KONCEPCJA		Skala: 1:25		Nr rysunku: 5