

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja placu zabaw przy szkole podstawowej nr 2 w Muszynie  
ADRES INWESTYCJI : 33-370 Muszyna, ul. Kościuszki 62  
INWESTOR : Miasto i Gmina Uzdrowskowa Muszyna  
ADRES INWESTORA : 33-370 Muszyna ul. Rynek 31

DATA OPRACOWANIA : 15-03-2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15-03-2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45111200-0</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ADAPTACYJNE I ZIEMNE</b>			
1	KNR 4-01	Demontaż i utylizacja nawierzchni poliuretanowej - analogia	m <sup>2</sup>		
d.1	0609-01	16.00*8.50+4.00*0.50+1.50*0.28+3.00*8.00+1.50*5.56+0.50*5.00	m <sup>2</sup>	173.26	
				RAZEM	173.26
2		Oplata za utylizację gruzu i materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
d.1		poz.1*0.06	m <sup>3</sup>	10.40	
				RAZEM	10.40
3	KNR 2-31	Demontaż ogrodzenia z paneli - do ponownego wbudowania (panele ogrodzeniowe, podmurówka betonowa)	m		
d.1	0818-05	10.36	m	10.36	
				RAZEM	10.36
<b>2</b>	<b>45233223-8</b>	<b>NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA POLIURETANOWA</b>			
4	KNR AT-33	Dostawa i wykonanie nawierzchni poliuretanowej bezpiecznej w kolorach czerwonym i niebieskim o następujących warstwach:	m <sup>2</sup>		
d.2	0405-03	-kolorowa warstwa poliuretanowa gr. 3 mm układana metodą natryskową			
	analogia	-granulat - kauczuk EPDM ,frakcje: 1.0-3.5mm - warstwa 10 mm			
		-granulat warstwy bazowej amortyzującej SBR i spoiwo PU - warstwa 45 mm o grubości dostosowanej do wysokości swobodnego upadku w granicach strefy bezpiecznej projektowanych urządzeń .			
		poz.1	m <sup>2</sup>	173.26	
				RAZEM	173.26
<b>3</b>		<b>MODERNIZACJA OGRODZENIA</b>			
5	KNNR 1	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie	szt.		
d.3	0306-09	kat.IV	szt.	11.00	
		11		RAZEM	11.00
6		Dodatek za pogłębienie wykopu o 40 cm.	szt.		
d.3		poz.5	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
7	KNR 2-31	Montaż podmurówki betonowej prefabrykowanej pod ogrodzenie - belka z odzysku	m		
d.3	0407-05	10.36	m	10.36	
				RAZEM	10.36
8	KNR 2-31	Montaż podmurówki betonowej prefabrykowanej pod ogrodzenie	m		
d.3	0407-05	5.30+6.30	m	11.60	
				RAZEM	11.60
9	KNR 2-23	Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych wysokości do 1.1 m na słupkach z profili stalowych (panele ogrodzeniowe, podmurówka betonowa - z odzysku)	m		
d.3	0404-01	10.36	m	10.36	
				RAZEM	10.36
10	KNR 2-23	Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych wysokości do 1.1 m na słupkach z profili stalowych	m		
d.3	0404-01	5.30+6.30	m	11.60	
				RAZEM	11.60
11	KNR 2-23	Furtka o wym. 100x200 cm	szt.		
d.3	0402-04	1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00