

Kotlin, dnia 22 maja 2023 r.

Gmina Kotlin
ul. Powstańców Wielkopolskich 3
63-220 Kotlin

Znak sprawy ZP.271.3.2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej z podziałem na II części:

Część I „Fotowoltaika – SUW Wola Książęca”,

Część II „Fotowoltaika na budynku Urzędu Gminy w Kotlinie”.

Pytanie 1:

Proszę o podanie:

- 1) mocy przyłączeniowych dla poszczególnych instalacji.
- 2) Parametry istniejącej instalacji PV na budynku gminy w tym moc, dane inwertera
- 3) Czy rozbudowa PV na budynku gminy ma być zainstalowana na tym samym dachu
- 4) miejsce podłączenia inwertera
- 5) co oznacza że instalacja ma umożliwiać dalszą rozbudowę? Czy chodzi o przekrój kabla zasilającego? Jaka jest docelowa moc instalacji?

Odpowiedź:

- 1) Moc przyłączeniowa do sieci elektro-energetycznej:
 - Kotlin 55 KW zabezpieczenie 100A, przedlicznikowe złącze ZK,
 - Wola Książęca 63 KW, zabezpieczenie 100A, przedlicznikowe złącze ZK.
- 2) Parametry istniejącej instalacji PV w Kotlinie:
 - Panele fotowoltaiczne PV Bauer 32 szt. x 340v-10880 W,
 - Bezpiecznik DC 15A,
 - Falownik sieciowy Shenzhen Sofar Solar 11 KTL-x
 - Licznik energii jednotaryfowy III fazowy,
 - Przyłącze kablowe AL. 4x16,
 - Instalacja budynku B 20A,
 - Wyłącznik PWP,
 - Wyłącznik nadprądowy C25A AC.
- 3) Tak. Rozbudowa instalacji PV na dachu budynku Urzędu Gminy w Kotlinie.
- 4) Miejsce podłączenia inwertera:
 - Kotlin, do istniejącej instalacji po sprawdzeniu już istniejącej instalacji,
 - Wola Książęca włączenie do układu zasilania z agregatem zewnętrznym, sterowanym automatycznie,
- 5) Instalacja ma pozwalać na dalszą rozbudowę tj. montaż kolejnych paneli fotowoltaicznych, szczegółowe informacje podczas wizji lokalnej, po weryfikacji istniejącej instalacji PV.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.