


skala 1 : 50

		ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH ANDRZEJ RYBICKI 91-849 Łódź, ul. Jonschera 4/16 tel. +48 693 100 500 / fax: 0 42 656 45 13 e-mail: a.rybicki@zuinwest.pl	
INWESTYCJA: BUDOWA PLACU MANEROWEGO			
ADRES: STARE SKOSZEWY, GMINA NOWOSOLNA			
INWESTOR: GMINA NOWOSOLNA			
ADRES: 92-703 ŁÓDŹ, Rynek Nowosolna nr 1			
RYSUNEK: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI			
STADIUM PROJEKTU:			
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI			
BRANŻA:		DATA:	
DROGOWA		Podpis: grudnia 2022 r.	
PROJEKTOWAŁ: Andrzej Rybicki		SKALA:	
Nr uprawnień: 374/89/WL		1 : 50	
SPRAWDZIŁ:		NR RYS.:	
Nr uprawnień:		2	


[illegible]

skala 1 : 50



wzmocnienie skarpy geokrata o wys. kom. 5 cm

skala 1 : 25



0,15 5,0 2,5 5,0 2,5 5,0 4,4 0,6 0,5 0,15

awnik parking jezdnia manewrowa jezdnia manewrowa parking trawnik

2,0% 2,0%

proj. osi drogi manewrowej

wzmocnienie skarpy georatrą o wys. kom. 5 cm

skarpa 1 - 2,0

krawężnik betonowy uliczny o wym. 15x30 cm
podsyпка cementowo - piaskowa 1:4, grub. 5 cm
ława betonowa z oporem z betonu "C - 12/15"

nawierzchnia z kostki brukowej bet. typ "antyk", grub. 8 cm
podsyпка cementowo - piaskowa 1 : 4, grub. 5 cm
w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązane
(0 - 31,5 mm), stabilizowanego mechanicznie, grub. 15 cm
istn. podłoże gruntowe G₁

projektowany ściek betonowy korytkowy 15x60x50 cm
ława betonowa z bet. "C - 12/15", grub. 12 cm
istn. podłoże gruntowe G₁

krawężnik betonowy uliczny o wym. 15x30 cm
podsyпка cementowo - piaskowa 1:4, grub. 5 cm
ława betonowa z oporem z betonu "C - 12/15"

PROJ. NAWIERZCHNIA PLACU
z kostki brukowej bet. typ "antyk"

