

Przebudowa drogi w m. Godziątków od drogi gminnej 674116P w kierunku granicy z gminą Stawiszyn
Koszторы Ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:							
1			ROBOTY POMIAROWE				
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,54		
2 d.1	KNR 2-13 1010-02	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.	4,00		
2			ROBOTY ROZBIORKOWE				
3 d.2	KNR AT-03 0101-02	D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 5-10 cm	m	14,00		
3			ROBOTY ZIEMNE				
4 d.3	KNNR 1 0202-03	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m ³	92,00		
5 d.3	KNNR 1 0311-01	D-02.01.01	Formowanie nasypów z gruntu kat. I- II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku	m ³	73,00		
4			ODMULENIE ROWU				
6 d.4	KNR 2-31 1403-06	D-03.01.03b	Oczyszczanie rowów z namułu o grub. od 30 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu i transp. urobku na odl. do 5 km sam. samowylad.	m	70,00		
5			POSZERZENIA DROGI NA ZJAZDACH I ŁUKACH				
7 d.5	KNNR 1 0202-03	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr. kat. I-II z transp. urobku na odl. do 5 km sam.samowylad. – koryto pod poszerzenie	m ³	10 * 0,4 = 4,00		
8 d.5	KNNR 6 0103-03	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy	m ²	10,00		
9 d.5	KNNR 6 0112-01	D-04.02.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m ²	10,00		
10 d.5	KNR 2-23 0105-03	D-04.05.01	Podbudowa betonowa C16/20 zagęszczana mechanicznie o grubości 20 cm	m ²	10,00		
11 d.5	KNR 2-31 0302-02		Nawierzchnia z kostki trylinki gr. 12 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m ²	10,00		
6			ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
12 d.6	KNNR 6 0101-03	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-VI na całej szerokości	m ²	(540 * 4,0) + 30 = 2 190,00		
13 d.6	KNNR 6 0103-03	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy	m ²	(540 * 4,0) + 30 = 2 190,00		
14 d.6	KNNR 6 0113-06	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm twardego o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	(540 * 4,0) + 30 = 2 190,00		
7			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
15 d.7	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem i obrabianiem na czysto	m ³	41,00		
16 d.7	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 10 cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm lub destruktu granulowanego drobnego wraz z zagęszczeniem	m ²	(540 * 0,5) * 2 + 30 = 570,00		
17 d.7	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I- II dostarczonego samochodami samowyladowczymi o gr. 15 cm z gruntu rodzimego wraz z zagęszczeniem	m ²	(540 * 0,25) * 2 + 30 = 300,00		
18 d.7	KNNR 1 0503-05	D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) w gruntach kat. I-III wraz z zagęszczeniem	m ²	(540 * 0,75) * 2 = 810,00		

Przebudowa drogi w m. Godziątków od drogi gminnej 674116P w kierunku granicy z gminą Stawiszyn
Kosztorys Ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
8		OZNAKOWANIE PIONOWE					
19 d.8	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	6,00		
20 d.8	KNNR 6 0702-01	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr. 60mm + 0,06m3 betonu	szt.	3,00		
9		INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA					
21 d.9	KNR 2-01 0119-03		Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
Kosztorys netto VAT 23 % Kosztorys brutto							