



PRZEKRÓJ B-B  
skala 1:50



BS0-system	D3 – daszek ocieplony	--	papa zgrzewalna
		--	papa zgrzewalna podkt.
		5,0	płyta styrop. EPS-100 na lepik
		10,0	płyta żelbet. istniejąca
		5,0	płyta styrop. EPS-100 na klej
		--	siatka na kleju
		--	tynk podkładowy
		0,3	tynk siłkatowy

<i>Pt – schody na gruncie</i>	
6,0	<i>kostka brukowa gr. 6cm</i>
5,0	<i>podsyпка cemi–piasek.</i>
20/85	<i>podsyпка piasekowa zag.</i>
--	<i>podłoże gruntowe</i>

PRZEKRÓJ B-B		SKALA: 1:50
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNA	DATA: 10-06-21
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY 2-RÓDZINNY	
ADRES BUDOWY	działka nr 46/2, obr. M. Sopot Sopot, ul. Leśna Polana 4	
Projektował architektura konstrukcja	mgr inż. Daniel Gromek upr. do proj. w ograni. zakresie w specjalności architektonicznej nr ewid.: POM/0304/ZO04/13	PODPIS
	D E B E X	
	ZAKŁAD USŁUG DOKUMENTACYJNYCH B U D O W N I C T W A	
		A6

część objęta przebudową