

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a oraz art. 43 ust. 2, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 645 ze zm.), oraz na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 775 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w tut. Urzędzie w dniu 19.07.2023r., przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowe CAPRICORN mgr Emilia Moszyńska –Münnich AQUADUCTUS Biuro Realizacji Inwestycji mgr. inż. Michał Münnich, Niestachów 294 26-021 Daleszyce, w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego t.j. **sieci wodociągowej** w pasie drogowym, drogi gminnej oznaczonej nr ewid. dz.: 6630, położonej w Połancu, obręb 0001 Połaniec, gm. Połaniec oraz udzielenia prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane – zgodnie z przedstawionym załącznikiem graficznym,

zezwala się

- **na zlokalizowanie** urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. **sieci wodociągowej** w pasie drogowym drogi gminnej Nr 366109T ul. Krakowska Duża (nr ewid. dz. 6630 obręb 0001 Połaniec) - zgodnie z przedstawionym załącznikiem graficznym.

Ustala się następujące warunki umieszczenia sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi gminnej Nr 366109T ul. Krakowska Duża (nr ewid. dz. 6630 obręb 0001 Połaniec):

- 1/ sieć wodociągową w poboczu drogi gminnej Nr 366109T – ul. Krakowska Duża (nr ewid. dz. 6630 obręb 0001 Połaniec) tj. w chodniku z kostki brukowej, należy wykonać metodą rozkopu po wcześniejszej rozbiórce chodnika, następnie projektowana sieć wpiąć do istniejącej sieci wodociągowej zgodnie z lokalizacją uwidocznioną w zał. graf. Po wykonaniu robót, chodnik należy odtworzyć do stanu pierwotnego z uwzględnieniem istniejącej podbudowy.
Głębokość posadowienia sieci wodociągowej w poboczu drogi gminnej tj. chodniku z kostki prefabrykowanej zgodnie z przepisami odrębnymi, zachowując szczególną ostrożność aby przy wykonywanych pracach nie doszło do uszkodzeń istniejących sieci;
- 2/ wyrażamy zgodę na usytuowanie sieci wodociągowej w odległości mniejszej niż 6 m w terenie zabudowy oraz mniejszej niż 15 m poza terenem zabudowy, od zewnętrznej krawędzi jezdni w/w drogi gminnej - zgodnie z trasą uwidocznioną w zał. graficznym;
- 3/ przy wykonywaniu robót budowlanych w pobliżu jezdni i chodników z kostki brukowej, należy zachować szczególną ostrożność, aby nie naruszyć konstrukcji ich podbudowy. W przypadku uszkodzeń drogi, należy wykonać nową konstrukcję wraz z nową nawierzchnią z masy bitumicznej, a w przypadku uszkodzeń chodnika należy go odtworzyć do stanu pierwotnego z uwzględnieniem istniejącej podbudowy;
- 4/ w przypadku robót w poboczach utwardzonych tłuczniem, po wykonaniu robót budowlanych, pobocza ponownie utwardzić warstwą 25 cm tłucznia;
- 5/ po wykonaniu przedmiotowych prac budowlanych, teren działki gminnej należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego. Przywrócenie pasa drogowego do stanu pierwotnego powinno uwzględniać stan istniejący na gruncie;
- 6/ w/w inwestycje należy wykonać zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518) oraz zatwierdzonym projektem budowlanym lub dokonany zgłoszeniem;
- 7/ umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, zwanej dalej „infrastrukturą”, nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi, a także nie może wpływać negatywnie na system korzeniowy drzew rosnących w pasie drogowym;

- 8/ pisemne powiadomienie tut. Urzędu o terminie przystąpienia do wykonania w/w prac na działce gminnej;
9/ pisemne powiadomienie tut. Urzędu o terminie zakończenia robót w/w inwestycji;
10/ na czas prowadzenia robót udziela się prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w granicach pasa drogowego w/w drogi gminnej w zakresie objętym niniejszą decyzją.

Uzasadnienie

Wobec uwzględnienia w całości żądania strony, zgodnie z art. 107 §4 Kpa odstąpiono od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do:

- 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych;
- 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
- 3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Zobowiązuje się Inwestora, do naprawy ewentualnych uszkodzeń drogi gminnej, które powstały z powodu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a ujawniły się w późniejszym okresie.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a § 1 i § 2 k.p.a. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Jarosław Kądziera
ZASTĘPCA BURMISTRZA...

/podpis i pieczęć osoby upoważnionej


Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Usługowe CAPRICORN mgr Emilia Moszyńska –Münnich
AQUADUCTUS Biuro Realizacji Inwestycji mgr. Inż. Michał Münnich.
Niestachów 294 26-021 Daleszyce
2. Kierownik Ref. TI w/m.
3. Kierownik Ref. GK w/m.
4. GOS. a/a UŚ

Plan zagospodarowania terenu II SKALA 1:500

5588550

7519750



Uzgadniam pozytywnie lokalizację

niei wodociągowej

w pasie drogowym drogi gminnej

h

LEGENDA

- — proponowana trasa sieci kanalizacji sanitarnej PVC-U SN8 DN 200 mm z odgałęzieniami PVC-U SN8 DN 160 mm (do granic posesji)
- — projektowana betonowa studnia kanalizacji sanitarnej
- — proponowana trasa wodociągu PE100 SDR17 DN 160 mm
- ⊕ — projektowany hydrant ppoż. nadziemny DN 80 mm
- działki objęte wnioskiem
- — granica pasa drogowego