

Znak sprawy: ZP.....

**Przedmiar robót utwardzenia terenu w obrębie źródła wodnym
na robotę budowlaną pn. :**

"Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia w Pruszczu Gdańskim"

	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1.		Czynności związane z zabezpieczeniem terenu robót		
1.1.	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta pod kratę i obrzeża przy źródle wodnym w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m2	2
1.2.	KNR 2-31 0101-02	Wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókniną na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym	m2	2
1.3.	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	2
1.4.	KNR 2-01 0402-04	Ława pod obrzeża kamienne 1000x250 grubości 50 mm betonowa z oporem	m3	0,075
1.5.	KNR 2-31 0402-04	Obrzeża granitowe 12x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową wokół utwardzenia przy źródle wodnym	m	5
1.6.	kalk. Własna	krata ażurowa pomostowa wykonana ze stali ocynkowanej (płaskownik 30x2 mm ± 5 mm, oczka 30x30 mm ± 5 mm). Kratę zabezpieczyć kotwami ze stali nierdzewnej - minimum 8 szt.	m2	1
1.7.	kalk. Własna	Wypełnienie z kruszywa naturalnego frakcji 16-32 mm	m3	0,15
				SUMA netto
				SUMA brutto

PODINSPEKTOR
Jewsienia
Marcin Jewsienia